

ZAG. A DO
SIWZ
ZP.3402-51/10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DROGI GRUNTOWE			
1	KNR 2-01 d.1 0505-04	Mechaniczne plantowanie i równanie dróg gruntowych kat.I-III Krotność = 1.1 15000	m ² m ²		
				15000.000	
				RAZEM	15000.000
2	KNR 2-01 d.1 0505-04	Mechaniczne plantowanie i profilowanie dróg tłuczniowych. 10000	m ² m ²		
				10000.000	
				RAZEM	10000.000
3	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku. Krotność = 0.5 1500	m ² m ²		
				1500.000	
				RAZEM	1500.000
2		NAWIERZCHNIE Z TŁUCZNIĄ			
4	KNNR 6 d.2 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1000	m ² m ²		
				1000.000	
				RAZEM	1000.000
5	KNR 4-04 d.2 1103-04	Wywiezienie gruntu z terenu robót przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 100	m ³ m ³		
				100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNR 4-04 d.2 1103-05	Wywiezienie gruntu z terenu robót przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 100	m ³ m ³		
				100.000	
				RAZEM	100.000
7	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Materiał wykonawcy. Krotność = 1.3 500	m ² m ²		
				500.000	
				RAZEM	500.000
8	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z gruzu betonowego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Materiał wraz z transportem wykonawcy. 500	m ² m ²		
				500.000	
				RAZEM	500.000
9	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z gruzu betonowego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Materiał inwestora, transport wykonawcy. 700	m ² m ²		
				700.000	
				RAZEM	700.000
10	KNR 2-31 d.2 1101-01	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm 500	m ² m ²		
				500.000	
				RAZEM	500.000
11	KNR 2-31 d.2 1101-01	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi od 5 do 10 cm 500	m ² m ²		
				500.000	
				RAZEM	500.000
12	KNR 4-04 d.2 1103-04	Transport materiałów do miejsca wbudowania przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 200	m ³ m ³		
				200.000	
				RAZEM	200.000
13	KNR 4-04 d.2 1103-05	Transport materiałów do miejsca wbudowania przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 2 200	m ³ m ³		
				200.000	
				RAZEM	200.000
3		NAWIERZCHNIE Z DESTRUKTU			
14	KNR 2-31 d.3 0311-01	Nawierzchnia z destruktu o grubości 10 cm na podbudowie z kruszywa łamanego. 1200	m ² m ²		
				1200.000	
				RAZEM	1200.000
15	KNR 2-31 d.3 1101-01	Remont cząstkowy nawierzchni z destruktu- mechaniczne zagęszczenie - głębokość wyboi od 5 do 10 cm 500	m ² m ²		
				500.000	
				RAZEM	500.000
16	KNR AT-04 d.3 0105-03	Remont cząstkowy nawierzchni z destruktu - wyboje o gł. ponad 10 cm	m ²		

