

UWAGI:

1. RUROCIĄG UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGĘSZCZONEJ MECHANICZNIE Gr. 15 cm. PRZED UKŁADANIEM RUROCIĄGU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIĄG W POBLIŻU KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU (PRZEWODY np. cAKNN, gA, wA) NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. ISTNIEJĄCE PRZEWODY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ W WYKOPIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ODPOWIEDNICH NORM.
3. RZĘDNE KOLEIS RUROCIĄGU PROJEKTOWANEGO Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU SĄ WIELKOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI.
4. OTWORY GEOLOGICZNE PRZEDSTAWIONO W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ GEOL. - INŻ.
5. W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĘPOWANIA GRUNTÓW SŁABONOŚNYCH (NAMUŁY, TORF) W POZIOMIE POSADOWIENIA KANAŁU NALEŻY WYBRAĆ JE DO POZIOMU WYSTĘPOWANIA GRUNTÓW NOŚNYCH, A NIEDOBÓR WARSTWY UZUPEŁNIĆ ZAGĘSZCZONYM GRUNTEM PIASZCZYSTYM.
6. PROJEKTOWANE TRÓJNIKI SKOŚNE: 45° MONTOWAĆ Z PODERWANIEM 0,20 m (RZĘDNA WŁĄCZENIA TRÓJNIKA WIĘKSZA O 0,20 m OD RZĘDNEJ DNA KANAŁU W MIEJSCU WŁĄCZENIA).
7. PROJEKTOWANE KANAŁY I PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE ŁĄCZYĆ W STUDZIENKACH POŁĄCZENIOWYCH OS W OS.

talprojekt Biuro Studiów i Projektów Łączności w Warszawie Sp. z o. o. 00-238 Warszawa, ul. Długa 23/25		Obiekt: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice zgodnie z zatwierdzoną koncepcją - ul. Wandy w Nowej Wsi	
Projektował:	inż. Grzegorz Jarecki nr upr. MAZ/IB/0789/05	Symbol: 07009/Ce	Nr archiwalny projektu: Wa 888 PB 1340 P / Data: 04.2008 r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Modrzejewska	Nazwa rysunku: Profil podłużny kanału DN 0,20 m PVC na odcinku od P do S11	
Opracował:	mgr inż. Anna Grabarska		
Sprawdził:	mgr inż. Arkadiusz Lubacha nr upr. SWKB/0069/07	Skala: 1:100/500	Numer rysunku: Wa 888 PB 1344 E

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO.RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB ODSTĄPIONY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.