
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej
INWESTOR : Gmina Michałowice
ADRES INWESTORA : 05-816 Michałowice, Reguły ul. Powstańców Warszawy 1
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Witold Pietrzak (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 05.2019 R.

Data opracowania
05.2019 R.

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0206-03 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość ustala oferent km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi 50	m ³ m ³	 50,000	
				RAZEM	50,000
2	KNNR AT-03 0102-04 + KNNR 1 0208-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do ustala oferent km 300	m ² m ²	 300,000	
				RAZEM	300,000
3	KNNR AT-03 0201-01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 150	m ² m ²	 150,000	
				RAZEM	150,000
4	KNNR 6 0109-02	Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementowej C1,5/2,0 z wytwórni o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Mieszanka krusz. związ. cementem C1,5/2 50	m ² m ²	 50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 500	m ² m ²	 500,000	
				RAZEM	500,000
6	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 500	m ² m ²	 500,000	
				RAZEM	500,000
7	KNNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 500	m ² m ²	 500,000	
				RAZEM	500,000
8	KNNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 500	m ² m ²	 500,000	
				RAZEM	500,000
9	KNNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwpękaniowa pod warstwy bitumiczne 100	m ² m ²	 100,000	
				RAZEM	100,000
10	KNNR AT-03 0301-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych KR 3-4 - warstwa wiążąca o gr.6 cm Miesz.miner-asfalt. do war.wiąz. AC 16 W 3230	m ² m ²	 3 230,000	
				RAZEM	3 230,000
11	KNNR AT-03 0301-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych KR 3-4 - warstwa wiążąca o gr.5 cm Miesz.miner-asfalt. do war.wiąz. AC 16 W poz.10	m ² m ²	 3 230,000	
				RAZEM	3 230,000
12	KNNR AT-03 0302-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych KR 3-4 - warstwa ścieralna o gr. 4 cm Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 11 S poz.10	m ² m ²	 3 230,000	
				RAZEM	3 230,000
13	KNNR AT-03 0302-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych KR 3-4 - warstwa ścieralna o gr. 5 cm Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 11 S poz.10	m ² m ²	 3 230,000	
				RAZEM	3 230,000
14	KNNR Nr 6 1108-02	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 400	t t	 400,000	
				RAZEM	400,000
15	KNNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 2	szt. szt.	 2,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
16	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000