

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w Przedszkolu w Nowej Wsi
ADRES INWESTYCJI : Gminne Przedszkole w Nowej Wsi ul. Główna 52A, 05-806 Komorów
INWESTOR : Urząd Gminy Michałowice
ADRES INWESTORA : Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Chojecki (Budowlana - Poziom cen - intercenbud IV kw. 2017)
DATA OPRACOWANIA : 2018-04-23

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

KP [Kp]	% Rbezp, Sbezp
Z [Z]	% R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(Rbezp)+Z(R), M, S+Kp(Sbezp)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-04-23

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe w Przedszkolu w Nowej Wsi						
1			Sala Smerfy			
1	ST-d.1	B.01	wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl	
			1.0	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
2	ST-d.1	B.01	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	
			8.06*5.70	m ²	45.94	
					RAZEM	45.94
3	ST-d.1	B.01	KNR 4-02 0516-03 analogia	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 na grzejnik trzy płytkowy 33 VK 300x1200	kpl.	
			3.0	kpl.	3.00	
					RAZEM	3.00
4	ST-d.1	B.01	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	
			1.50*4	m	6.00	
					RAZEM	6.00
5	ST-d.1	B.01	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne	m ²	
			1.50*0.25*4	m ²	1.50	
					RAZEM	1.50
6	ST-d.1	B.01	KNR-W 4-01 0353-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni do 2 m2	szt.	
			1.0	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
7	ST-d.1	B.01	KNR-W 4-01 0353-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2	m ²	
			1.45*1.43*3	m ²	6.22	
					RAZEM	6.22
8	ST-d.1	B.01	KNR-W 4-01 0436-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m	
			5.50	m	5.50	
					RAZEM	5.50
9	ST-d.1	B.01	KNR-W 4-01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego - pod osadzenie belek stalowych	m	
			5.0*2	m	10.00	
					RAZEM	10.00
10	ST-d.1	B.01	KNR-W 4-01 0314-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i osadzenie belek stalowych I NP 200 mm	m	
			5.0*2	m	10.00	
					RAZEM	10.00
11	ST-d.1	B.01	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m	
			5.50*2	m	11.00	
					RAZEM	11.00
12	ST-d.1	B.01	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	
			(0.98*1.43+0.49*3.88+0.80*1.45)*0.30	m ³	1.34	

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spe c. tec hn.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1.34
13	ST- d.1 B.01	KNR-W 4- 01 0436- 06	Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania	m		
			5.50	m	5.50	
					RAZEM	5.50
14	ST- d.1 B.01	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna podział jak w sali obok, szkło bezpieczne 3.85*1.90+1.45*1.90	m ²		
				m ²	10.07	
					RAZEM	10.07
15	ST- d.1 B.01	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.45*1.45*0.24	m ³		
				m ³	0.50	
					RAZEM	0.50
16	ST- d.1 B.01	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 1.45*1.45	m ²		
				m ²	2.10	
					RAZEM	2.10
17	ST- d.1 B.01	KNR AT- 31 0203- 05	Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach	m ²		
			1.45*1.45	m ²	2.10	
					RAZEM	2.10
18	ST- d.1 B.01	KNR AT- 31 0203- 06	Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach	m ²		
			(1.90*4+3.85*1.45)*0.20	m ²	2.64	
					RAZEM	2.64
19	ST- d.1 B.01	NNRNKB 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
			(3.90+1.50)*0.25	m ²	1.35	
					RAZEM	1.35
20	ST- d.1 B.01	KNR 4-01 0321-03 analogia	Osadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet z konglomeratu 0,35*1,50 gr. 3 cm	szt.		
			1.0	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
21	ST- d.1 B.01	KNR 4-01 0321-04	Osadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet z konglomeratu 0,35*3,90 gr. 3 cm	szt.		
			1.0	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
22	ST- d.1 B.01	KNR-W 2- 02 1038- 01	Montaż rolet zewnętrznych z napędem ręcznym	m ²		
			Przedmiar dodatkowy 1+1+1	szt.		3.00
			3.85*1.90+1.45*1.90	m ²	10.07	
					RAZEM	10.07
23	ST- d.1 B.01	wycena in- dywidual- na	Montaż rolet wewnętrznych	m ²		
			3.85*1.90+1.45*1.90	m ²	10.07	
					RAZEM	10.07
24	ST- d.1 B.01	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			<sufit>8.06*5.70	m ²	45.94	
			<ściany>(8.06*2+5.70*2)*2.55-3.85*1.90	m ²	62.86	

Lp.	Nr spe c. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	108.80
25	ST-d.1 B.01	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
			poz.24	m ²	108.80	
					RAZEM	108.80
26	ST-d.1 B.01	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			<sufit>8.06*5.70	m ²	45.94	
					RAZEM	45.94
27	ST-d.1 B.01	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			<ściany>(8.06*2+5.70*2)*2.55-3.85*1.90	m ²	62.86	
					RAZEM	62.86
28	ST-d.1 B.01	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - bez M - demontaż i montaż listew i ćwierćwałków drewnianych do podłogi po wyczyszczeniu i polakierowaniu	m		
			8.06*2+5.70*2	m	27.52	
					RAZEM	27.52
29	ST-d.1 B.01	KNR-W 4-01 1217-03 analogia	Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych	m		
			8.06*2+5.70*2	m	27.52	
					RAZEM	27.52
30	ST-d.1 B.01	KNNR 3 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2	m ²		
			8.06*5.70	m ²	45.94	
					RAZEM	45.94
31	ST-d.1 B.01	TZKNBK XV 0440-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg	m ²		
			8.06*5.70	m ²	45.94	
					RAZEM	45.94
32	ST-d.1 B.01	KNNR 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²		
			8.06*5.70	m ²	45.94	
					RAZEM	45.94
33	ST-d.1 B.01	wycena indywidualna	Wywiezienie gruzu i odpadów - kontener	szt		
			1.0	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
2			Sala Słoneczka			
34	ST-d.2 B.01	KNR 0-19 1022-03 analogia	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV bez obróbki obszklenia o pow. do 1.0 m2 - wymiana skrzydeł łufcików	m ²		
			1.10*0.80	m ²	0.88	
					RAZEM	0.88
3			Roboty zewnętrzne			
35	ST-d.3 B.01	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż nakryw na piaskownice 4 szt. Lekka konstrukcja z profili stalowych kwasoodpornych na nóżkach mocowanych do konstrukcji piaskownicy. Pokrycie z poliwęglanu komorowego grubości 10 mm ze spadkiem 2%	m ²		
			2.50*2.50*4	m ²	25.00	
					RAZEM	25.00
36	ST-d.3 B.01	wycena indywidualna	Wymiana ogrodzenia z furtką na ogrodzenie stalowe na wzór bariery przy schodach zewnętrznych wysokość 1,15 m	m		
			7.37	m	7.37	

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spe c. tec hn.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	7.37