

PRZEKRÓJ POSADOWIENIA RURY W WYKOPIE

SKALA 1:25




TABELA WYMIARÓW

DN	Symbol (rodzaj) rury	a	b	c	DN
[mm]		[cm]	[cm]	[cm]	[mm]
315x9,2	PVC SN8 typ ciężki, lite, klasy S	15	30	100	98
200x5,9	PVC SN8 typ ciężki, lite, klasy S	15	30	100	98

POSADOWIENIE RURY - W JEZDNI

Uwagi:

- Na podsypkę i obsypkę stosować wyłącznie piasek zalecany przez producenta rur, zachowując wymagany wskaźnik zagęszczenia systematycznie kontrolując za pomocą odpowiedniego sprzętu (np. penetrometr).
- Zachować szczególną ostrożność przy układaniu i zagęszczaniu obsypki w obszarze do linii sprężynowania, aby uzyskać wymagany wskaźnik zagęszczenia, bezwzględnie unikając występowania pustych przestrzeni pod rurą oraz występowania w materiale zasypki kamieni większych niż 20mm.
- Dno wykopu należy ukształtować odpowiednio do wymaganego spadku i głębokości, a w przypadku naruszenia (rozluźnienia) gruntu rodzimego - dno wykopu należy wyrównać zagęszczonym piaskiem średnim, grubym lub drobnoziarnistym.
- Do zagęszczania zasypki w obrębie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzchołkiem należy stosować lekkie ubijaki wibracyjne (max ciężar użytkowy 0.30 kN) albo wstrząsarki płytowe (max ciężar użytkowy 1.0 kN). Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0m ponad wierzchołkiem rury może być zagęszczana średnim ubijakiem (max ciężar użytkowy 5.0 kN). Ciężkie urządzenia do zagęszczania mogą być używane dopiero po przykryciu rury na wysokość 1.0m.
- Zagęszczenie obsypki wykonywać jednocześnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.
- Bezpośrednio pod rurą podsypkę (łoże) wyrównać zgodnie ze spadkiem rurociagu, bez zagęszczania.
- Odległość swobodnego zwierciadła wody gruntowej min. 1,00m

INWESTYCJA :			
„PRZEBUDOWA ULICY SPORTOWEJ W KOMOROWIE”			
INWESTOR :			
GMINA MICHAŁOWICE Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA :			
Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego "ToMaR - DROG" - Tomasz Lis, Marek Oleszczuk spółka jawna ul. Mełgiewska 38B 20-234 Lublin			
ZESPÓŁ AUTORSKI			
funkcja	nazwisko	data	podpis
projektant branży sanitarnej	mgr inż Małgorzata Graczyk upr. LUB/0114/POOS/12	04.2013	
sprawdzający branży sanitarnej	mgr inż Mirosław Wnuk upr. 5/Lb/96	04.2013	
STADIUM OPRACOWANIA:			
PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)			
BRANŻA:			
BRANŻA SANITARNA			
TYTUŁ RYSUNKU:		NR RYS.:	
PRZEKRÓJ POSADOWIENIA RURY W WYKOPIE		4	
		SKALA:	
		1:25	
MIEJSCOWOŚĆ, DATA:		REWIZJA:	
LUBLIN, KWIECIEŃ 2013			