
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg tłucznem kamiennym, betonowym oraz destruktem bitumicznym
ADRES INWESTYCJI : Gmina Michałowice
INWESTOR : Gmina Michałowice
ADRES INWESTORA : 05-816 Michałowice, Reguły ul. Powstańców Warszawy 1
: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Witold Pietrzak (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 09.2017

PODPIS OSOBY WYKONUJĄCEJ PRZEDMIAR

Data opracowania
09.2017

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0206-04 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość USTALA OFERENT km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi 80	m ³ m ³	 80,000	
				RAZEM	80,000
2	KNNR 1 0104-14	Usunięcie karp o średnicy do 0,5m	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNNR 1 0104-17	Usunięcie karp o średnicy 0,5-1,0m	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNNR 1 0104-18	Usunięcie karp o średnicy 1,0 - 1,3 m	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNNR 1 0107-02 0107-05	Wywożenie karpiny na odległość USTALA OFERENT km	mp		
		poz.2*0,45	mp	2,250	
		poz.3*1,173	mp	5,865	
		poz.4*1,525	mp	7,625	
				RAZEM	15,740
6	KNNR 6 0204-03 analogia	Podbudowa z kruszywa betonowego 0-63 mm, grubość warstwy 20cm	m ²		
		2600	m ²	2 600,000	
				RAZEM	2 600,000
7	KNNR 6 0204-05 analogia	Nawierzchnie z kruszywa łamanego (tłuczeń) - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m ²		
		poz.6	m ²	2 600,000	
				RAZEM	2 600,000
8	KNNR 6 0204-05 analogia	Nawierzchnie z destruktu - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m ²		
		2500	m ²	2 500,000	
				RAZEM	2 500,000
9	KNNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000