

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie tłuczniem terenu przy ulicy Dworcowej w Michałowicach  
INWESTOR : Gmina Michałowice  
ADRES INWESTORA : 05-816 Michałowice, Reguły ul. Powstańców Warszawy 1  
: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Witold Pietrzak (Drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : 05.2018 R.

---

PODPIS OSOBY WYKONUJĄCEJ PRZEDMIAR

Data opracowania  
05.2018 R.

## PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	<b>KNNR 1 0202-08 0208-02</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość ..... km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi 2263*0,75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1 697,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 697,250</b>
2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2263	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 263,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 263,000</b>
3	<b>KNNR 6 0109-02</b>	Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementowej C3/4 z wytwórni o grubości po zagęszczeniu 12 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Mieszanka kruszywa związanego cementem C3/4 Krotność = 0,8 2263	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 263,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 263,000</b>
4	<b>KNNR 6 0113-01 analogia</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm Kruszywo betonowe #0-63 mm 2263	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 263,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 263,000</b>
5	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych /tłuczeń kamienny/ o grubości po zagęszczeniu 10 cm 2263	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 263,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 263,000</b>