



TABLICA LICZNIKOWA TL



TABLICA ELEKTRYCZNA TO



			NR. OBW.
	ZASILANIE Z TL		
	OCHRONNIK PRZEPięCIOWY		
	SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO		
	Gniazda 230V	1	
	Gniazda 230V	2	
	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	3	
	Gniazda 230V GRZEJNIKI	4	
	Gniazda 230V	5	
	Gniazda 230V	6	
	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	7	
	Gniazda 230V GRZEJNIKI	8	
	Gniazda 230V GRZEJNIKI	9	
	Gniazda 230V	10	
	Gniazda 230V PODGRZEWACZ WODY	11	
	Klimatyzacja	12	

BILANS MOCY:
Pi = 13,69kW
kj = 0,6
Ps = 8,21kW

OCHRONA OD PORAŽENÍ:

- PODSTAWOWA: IZOLACJA KABLI I PRZEWODÓW, OBDOWY APARATÓW
- UZIPELNIĄCA: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
- DODATKOWA: WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE O PRĄDZIE $I_{\Delta n} = 30\text{mA}$

WIDOK TABLICZTO
Szafka wnękowa o pojemności minimum 4x12, 11 kl. ochronność
Drzwi pełne, wolne miejsca $\geq 30\%$, stopień szczelności $\geq P50$
Oporność mechaniczna $\geq IK07$

