



# GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  
05-816 Michałowice

tel.: 22 350 91 91  
www.michalowice.pl

e-mail: sekretariat@michalowice.pl  
ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Reguły, 18 października 2022 r

**ZP.271.1.64.10.2022**

## **Wykonawcy**

biorący udział w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr ZP.271.1.64.2022 na:  
**„Przebudowę ul. Niezapominajki w Nowej Wsi w Gminie Michałowice”**

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które na podstawie art. 284 ust. 1 zostały złożone w dniach 13-17.10.2022r do ww. postępowania.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

## **Pytanie nr 1**

### **Zwracam się z prośbą o zmianę treści punktu:**

#### **VIII. Warunki udziału w postępowaniu**

##### **p. pkt 4) Zdolność techniczna lub zawodowa:**

###### **a) doświadczenie Wykonawcy:**

Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

1) co najmniej 2 roboty polegające budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg o **nawierzchni bitumicznej** wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 0,2 km każda z nich (dopuszcza się wykazanie drogi i kanalizacji deszczowej jako odrębne roboty),

Na :

1) co najmniej 2 roboty polegające budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg o **nawierzchni z kostki betonowej** wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości co

najmniej 0,2 km każda z nich (dopuszcza się wykazanie drogi i kanalizacji deszczowej jako odrębne roboty),

Prośba wynika z tego że zakres robót zawartych w przetargu 'Przebudowa ulicy Niezapominajki w Nowej Wsi w Gminie Michałowice" – ZP.271.1.64.2022; nie zawiera wykonywania nawierzchni bitumicznych; a tylko nawierzchnię z kostki betonowej.

Ponadto chcę prosić o rozważenie zmiany terminu zakończenia robót. Ustalona w SWZ data 15 grudnia 2022 oznacza, że na wykonanie całego zakresu robót tj. wykonania kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej, i oświetlenia w ciągu 6 tygodni w okresie jesienno-zimowym.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający częściowo przychylił się do prośby Wykonawcy i dokonuje zmiany w SWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu. Warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej otrzymuje nową treść:

a) doświadczenie Wykonawcy:

Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

- 1) 2 roboty polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 0,2 km każda z nich (dopuszcza się wykazanie drogi i kanalizacji deszczowej jako odrębne roboty).

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zakończenia robót ze względu na ograniczenia budżetowe.

#### **Pytanie nr 2**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie przyjęcia w SWZ bardzo krótkiego terminu realizacji zlecenia : „Przebudowa ulicy Niezapominajki w Nowej Wsi w Gminie Michałowice” – do 15 grudnia 2022 (tj. ok. 6 tygodni)

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu na realizację przedmiotowego zamówienia, ze względu na obecne ograniczenia budżetowe.

Ewentualna zmiana umowy, co do terminu realizacji będzie możliwa, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek zawartych w **§13 PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY** w projekcie umowy, będącym załącznikiem nr 3 do SWZ.

### **Pytanie nr 3**

Czy w przypadku zmiany wymiarów zewnętrznych zbiorników retencyjno-rozsączających Zamawiający będzie wymagał zmiany operatu wodno-prawnego (zgodnie z wymogami PGW Wody Polskie) oraz uzgodnień ZUDP?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z interpretacją przepisów Prawa Wodnego przez Wody Polskie oraz wydaną decyzją wodno-prawną zmiana parametrów urządzeń rozsączających (m.in. szerokości, długości, wysokości, rzędnych posadowienia, rzędnych wlotów/wylotów) wymaga wydania nowej decyzji wodno-prawnej.

### **Pytanie nr 4**

Czy do rur kanalizacyjnych PVC zamawiający będzie wymagał kształtek wykonanych z tego samego surowca, tj. PVC?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby kształtki były z tego samego surowca, co rury kanalizacyjne.

### **Pytanie nr 5**

Czy zbiorniki retencyjno – rozsączające, zaprojektowane na przedmiotowym zadaniu, mają być wyposażone w studnie inspekcyjne/dostępowe o średnicy wewn. min. 425 mm, zamontowane na zbiornikach, umożliwiające pełne czyszczenie i inspekcję zbiorników?

#### **Odpowiedź:**

Tak, mają być wyposażone w studnie inspekcyjne o średnicy minimum 425 mm wewnątrz/ w świetle studni.

### **Pytanie nr 6**

Czy zbiorniki retencyjno – rozsączające, zaprojektowane i opisane na przedmiotowym zadaniu, mają posiadać wewnętrzne, dwukierunkowe kanały inspekcyjno – rewizyjne o średnicy min. 370x500mm (dwa kanały na dłuższym boku 1200mm) oraz 260x500mm (na krótszym boku 600mm), umożliwiające pełne czyszczenie i monitoring dna zbiornika?

#### **Odpowiedź:**

Projekt zakłada możliwość krzyżowego czyszczenia zbiorników we wszystkich kierunkach (w poprzek i wzdłuż zbiornika). Wymagane są średnice kanałów inspekcyjnych umożliwiające pełną inspekcję i czyszczenie dna. Minimalne średnice kanałów czyszczących to 2x350/500mm oraz 1x 250/500mm.

**Pytanie nr 7**

Średnice studzienek tworzywowych wyrażane są w różnej formie wymiarowej. Czy przez oznaczenie studni wymiarem 600 zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studni o średnicy wewnętrznej rury trzonowej karbowanej jednowarstwowej min. 600mm ?

**Odpowiedź:**

Wymagana średnica studni kanalizacyjnych dn600 to minimum 600mm wewnątrz/w świetle studni.

**Pytanie nr 8**

Czy zbiorniki mają mieć budowę otwartą tzn. umożliwiać monitoring i czyszczenie dna zbiornika w dwóch kierunkach i zapewniać dostęp do min. 70% jego powierzchni?

**Odpowiedź:**

Powierzchnia „otwarta” zbiornika powinna wynosić minimum 65% jego powierzchni. Projekt zakłada możliwość krzyżowego czyszczenia zbiorników we wszystkich kierunkach (w poprzek i wzdłuż zbiornika).

**Pytanie nr 9**

Bardzo proszę o wyjaśnienie pozycji z przedmiaru „Osadnik wirowy z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm segmentowe - przykryte włazem, przelotowe 3”. Czy ta pozycja odnosi się do studni PP o średnicy 600 mm z filtrem AZURA? Jeśli tak, proszę o poprawę nazwy pozycji w przedmiarze. W innym wypadku proszę o wskazanie miejsca występowania, rysunku i szczegółowych informacji na temat osadnika wirowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje , że wskazana wyżej pozycja dotyczy studni PP o średnicy 600mm z filtrem AZURA.

**Pytanie nr 10**

Proszę o uzupełnienie przedmiaru w warstwę odsączającą pod poboczami- piasek 10 cm.

**Odpowiedź:**

Pobocza należy wykonać na warstwie odsączającej z piasku gr 10cm w ilości analogicznej do przedmiaru poz. 19, tj. 185,16 m2.

**Pytanie nr 11**

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o przykanaliki PVC.

**Odpowiedź:**

Pozycję 28 przedmiaru należy skorygować na wartość 216,74mb.

Podstawą do ustalenia ceny oferty jest Dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczna oraz Projekt umowy stanowiące załączniki do niniejszej SWZ. Przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy, a jego treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

Wykonawca korzystający wyłącznie z treści przedmiaru robi to na własne ryzyko, gdyż podstawą wyceny zamówienia jest dokumentacja projektowa, techniczna i pozostałe dokumenty tworzące SWZ. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w/w wyjaśnienia przy obliczaniu ceny oferty.

**Pytanie nr 12**

Jeśli umowa zostanie podpisana 19.11.2022 (termin końcowy związania ofertą), a czas wykonania robót zgodnie z działem IV SWZ wskazano na dzień 15.12.2022, oznacza to, że Wykonawca będzie miał niecały miesiąc na budowę drogi, kanalizacji, oświetlenia i przebudowę kolizji i związane z budową formalności jak np. projekt czasowej organizacji ruchu, zatwierdzenie materiałów, itp. Zakres prac jest zbyt duży jak na tak krótki okres. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji przedmiotu zamówienia, ze względu na np. okres sporządzenia i uzyskiwania zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu (zwykle ok 1-2 miesiące), bez którego wykonawca nie może rozpocząć robót, czas zatwierdzenia materiałów oraz czas oczekiwania na zamówione materiały? Należy również pamiętać, że listopad-grudzień to okres zimy z nieprzewidywalną dla robót ziemnych pogodą (np. opady deszczu, śniegu, mróz), przez którą prace mogą być czasowo wstrzymane lub nawet przerwane.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odpowiedź na powyższe pytanie zawarł już w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, a także na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy odpowiednio treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP oraz przedłuża termin składania ofert:

**Rozdział VII Warunki udziału w postępowaniu pkt 4) litra a) otrzymuje brzmienie:**

a) doświadczenie Wykonawcy:

Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

- 1) 2 roboty polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 0,2 km każda z nich (dopuszcza się wykazanie drogi i kanalizacji deszczowej jako odrębne roboty).

**Rozdział XII Termin związania ofertą pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **22.11.2022 r.**

**Rozdział XV Sposób oraz termin składania ofert pkt 2 otrzymuje brzmienie:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **24.10.2022r. do godz. 14:30.**

**Rozdział XVI Termin otwarcia ofert pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.10.2022r. o godzinie 15:00.**

Z poważaniem  
Wójt Gminy Michałowice  
/-/ Małgorzata Pachecka