

Przedmiar rbót - II Konserwacja rowów w 2022			
Lp.	Opis	Jednostka	Obmiar
<b>Rów U-1</b>			
1.1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp na sypów; porost gęsty, twardy, wraz z wygrabieniem i wywiezieniem	m2	15 138,00
1.2	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8- 1,1 m, gr. warstwy namułu 0,20 m	m	50,00
1.3	Umocnienie stopy skarpy kieszką faszynową średnicy 15 cm	m	100,00
1.4	Zakup i transport gruntu w miejsce wbudowania dla uzupełnienia skarp rowu	m3	40,00
1.5	Uzupełnienie skarp rowu uformowanie, wyrównanie i zagęszczenie	m3	40,00
1.6	Plantowanie skarp i dna rowu	m2	200,00
1.7	Umocnienie darnią trawiastą na płask skarp i krawędzi skarp	m2	200,00
1.8	Humusowanie gr. 10 cm i obsiew mieszanką traw	m2	200,00
1.9	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. Wywóz namułu z odmulenia rowu z odcinków rowu wzdłuż ulic: Królewskiej, Orzeszkowej, Rumuńskiej i Środkowej oraz parku w Regułach	m3	8,00
1.10	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I - IV) do 5 km Krotność = 4	m3	8,00
1.11	Ręczne ścinanie krzaków i odrostów rzadkich, rozdrobnienie gałęzi przy użyciu rębaka przeznaczonego do współpracy z ciągnikiem rolniczym wraz wywiezieniem	ha	0,15
<b>R-B</b>			
2.1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp na sypów; porost gęsty, twardy, wraz z wygrabieniem i wywiezieniem	m2	5 600,00
2.2	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4- 0,7 m, gr. warstwy namułu 0,20 m	m	515,00
2.3	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 1.20 m wypełnionych osadem do 1/3 wys.kanału	m	15,00
2.4	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn. o śr. 0.60 m wypełnionych osadem do 1/3 wys.kanału	m	9,00
2.5	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. Wywóz namułu z odmulenia rowu z odcinków rowu wzdłuż ulic: Królewskiej, Orzeszkowej, Rumuńskiej i Środkowej oraz parku w Regułach	m3	61,80
2.6	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I - IV) do 5 km Krotność = 4	m3	61,80
<b>Rów odpływowy od. Ul. Daniłowskiego do rowu U1 w Regułach</b>			

3.1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp na sypów; porost rzadki, twardy	m2	1 000,00
<b>Rów U-1/1 w Regułach</b>			
4.1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp na sypów; porost gęsty, twardy, wraz z wygrabieniem i wywiezieniem	m2	1 650,00
4.2	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8- 1,1 m, gr. warstwy namułu 0,20 m	m	275,00
4.3	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 1.20 m wypełnionych osadem do 1/3 wys.kanału	m	50,00
4.4	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. Wywóz namułu z odmulenia rowu	m3	10,00
4.5	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow- czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I IV) do 5 km Krotność = 4	m3	10,00
<b>Rów U1/1A</b>			
5.1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp na sypów; porost gęsty, twardy, wraz z wygrabieniem i wywiezieniem	m2	1 320,00
5.2	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8- 1,1 m, gr. warstwy namułu 0,20 m	m	185,00
5.3	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn. o śr. 0.60 m wypełnionych osadem do 1/3 wys.kanału	m	35,00
5.4	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. Wywóz namułu z odmulenia rowu	m3	22,00
5.5	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow- czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I IV) do 5 km Krotność = 4	m3	22,00
<b>Rów R-9A</b>			
6.1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp na sypów; porost rzadki, twardy	m2	4 405,00
<b>Rów R-11</b>			
7.1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp na sypów; porost rzadki, twardy	m2	4 530,00
<b>Rów R-17</b>			
8.1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp na sypów; porost rzadki, twardy	m2	3 726,00
<b>Rów 10/3</b>			
9.1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp na sypów; porost rzadki, twardy	m2	4 398,00
9.2	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4- 0,7 m, gr. warstwy namułu 0,20 m	m	733,00
9.3	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/3	m	12,00

9.4	Ręczne ścinanie krzaków i odrostów rzadkich, rozdrobnienie gałęzi przy użyciu rębaka przeznaczonego do współpracy z ciągnikiem rolniczym wraz wywiezieniem	ha	0,05
<b>R-21</b>			
10.1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp na sypów; porost gęsty, twardy, wraz z wygrabieniem i wywiezieniem	m2	2 424,00
<b>Doprowadzalnik A w Michałowicach i Pęcicach</b>			
11.1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp na sypów; porost gęsty, twardy,	m2	23 500,00
<b>rów - część A wzdłuż ul. Polnej w Komorowie Wsi</b>			
12.1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp na sypów; porost gęsty, twardy, wraz z wygrabieniem i wywiezieniem	m2	1 560,00
<b>rów – część B poprzecznie do ul. Polnej w Komorowie Wsi</b>			
13.1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp na sypów; porost gęsty, twardy, wraz z wygrabieniem i wywiezieniem	m2	1 560,00
<b>Rów odpływowy w ul. Słowików w Pęcicach Małych</b>			
14.1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy, wraz z wygrabieniem i wywiezieniem	m2	1 350,00
<b>Rów w ul. Zaciszrej</b>			
15.1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp na sypów; porost gęsty, twardy, wraz z wygrabieniem i wywiezieniem	m2	1 325,00
15.2	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4- 0,7 m, gr. warstwy namułu 0,20 m	m	265,00
15.3	Ręczne ścinanie krzaków i odrostów rzadkich, rozdrobnienie gałęzi przy użyciu rębaka przeznaczonego do współpracy z ciągnikiem rolniczym wraz wywiezieniem	ha	0,05
15.4	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. Wywóz namułu z odmulenia rowu	m3	35,40
15.5	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I IV) do 5 km Krotność = 4	m3	35,40
<b>Rów przy "Smugu"</b>			
16.1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp na sypów; porost gęsty, twardy, wraz z wygrabieniem i wywiezieniem	m2	475,00
16.2	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4- 0,7 m, gr. warstwy namułu 0,20 m wraz z wywiezieniem	m	95,00
16.3	Ręczne ścinanie krzaków i odrostów rzadkich, rozdrobnienie gałęzi przy użyciu rębaka przeznaczonego do współpracy z ciągnikiem rolniczym wraz wywiezieniem	ha	0,04

16.4	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. Wywóz namułu z odmulenia rowu	m <sup>3</sup>	11,40
16.5	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I IV) do 5 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	11,40