

Przedmiar robót - konserwacja rzek w 2022			
Lp.	Opis	Jednostka	Obmiar
Rzeka Raszynka w km 0+280 - 4+350			
1.1	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z rozdrobieniem. Przyjęto 60% powierzchni przeznaczonej do wykoszenia.	m2	24 420
1.2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy, załadowaniem na przyczepę i wywozem lub rozdrobieniem. Przyjęto 40% powierzchni przeznaczonej do wykoszenia.	m2	16 280
1.3	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody do 60 % przy b-5,0 na długości 4,070 km	m2	6 105
1.4	Usunięcie przy użyciu koparki zatorów i udrożnienie koryta z zalegających gałęzi, konarów i innych zanieczyszczeń występujących na całym odcinku wraz z załadowaniem na przyczepę i wywozem	m3	10
1.5	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu zajętego w związku z realizacją robót	kpl.	1
1.6	Zapewnienie nadzoru przyrodniczego	kpl.	1
Rzeka Utrata 48+230 - 54+995			
2.1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy, załadowaniem na przyczepę i wywozem lub rozdrobieniem	m2	30 000
2.2	Usunięcie przy użyciu koparki zatorów i udrożnienie koryta z zalegających gałęzi, konarów i innych zanieczyszczeń występujących na całym odcinku wraz z załadowaniem na przyczepę i wywozem	m3	100
2.3	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu zajętego w związku z realizacją robót	kpl.	1
2.4	Zapewnienie nadzoru przyrodniczego	kpl.	1