


PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY
ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA

+/- 0,00 = 104,25 m n.p.m.



A Wieniec żelbetowy 25x25 zbrojony 4x14
Nadproża prefabrykowane z belek L19
Ściana zewnętrzna - Bloczek Silikatowy 24cm
- styropian EPS 70 - 15cm
- tynk cienkowarstwowy
silikatowy
Ściana wewnętrzna nośna - bloczek silikatowy 24cm
Ściany działowe - bloczek silikatowy gr. 8 i 12cm
Strop - wylewany żelbetowy gr. 16cm
Glazurę w łazience wykonać na wysokość 2,05m
W aneksie kuchennym wykonać od wysokości
0,85m od podłogi do wysokości 1,45m na ścianie
ze zlewem i kuchnią.

zestawienie powierzchni	
Lokal nr 1	
1.01 sypialnia	9,57 m2 panele
1.02 pokój dzienny	20,55 m2 panele/gres
1.03 łazienka	4,14 m2 gres
1.04 korytarz	4,15 m2 gres
suma	38,41 m2
zestawienie powierzchni	
część wspólna	
1.05 wiatrołap	4,52 m2 gres
1.06 klatka schodowa	12,21 m2 gres
1.07 magazynek	0,90 m2 gres
suma	17,63 m2

zestawienie powierzchni	
Lokal nr 2	
1.08 korytarz	4,15 m2 gres
1.09 łazienka	4,14 m2 gres
1.10 sypialnia	9,57 m2 panele
1.11 pokój dzienny	20,55 m2 panele/gres
suma	38,41 m2

zestawienie powierzchni parteru	
suma	94,45 m2

UWAGA!
Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub
jego części, bez wyraźnego upoważnienia firmy DOM RETRO (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)



MICHAŁÓW 45A 05-079 OKUNIEW
NIP 822 186 10 35 REGON 016046076
TEL: 608 016 527;
EMAIL: domretro@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
"BUDYNKU SOCJALNEGO
W KOMOROWIE OSIEDLE PRZY UL.SIERADZKIEJ
Działka nr. 845/1, obręb 0002
Jedn. Ewid. 142104_2 Michałowice

INWESTOR: Gmina Michałowice
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 Reguły
Michałowice

Projektował: mgr inż. arch. Piotr Krawiec
upr. bud. MA/062/13

mgr inż. Andrzej Pogórecki
upr. bud. St-183/79

inż. arch. Iwona Krawiec

Nr. rys. **2** SKALA 1:50 faza: P.W. branża: ARCH. 10 marca 2019

RZUT PARTERU