


PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH  
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.  
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY  
ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA



- A** płytki gresowe  
5,0 jastrych cementowy zbrojony  
folia PE  
10,0 styropian  
folia PE  
15,0 chudy beton  
30,0 ubity piasek / gruz
- B** płytki gresowe  
5,0 jastrych cementowy zbrojony  
folia PE  
4,0 wełna mineralna twarda  
folia PE  
16,0 strop żelbetowy, wylewany  
tynk
- C** płytki gresowe  
15,0 płyta żelbetowa  
tynk gipsowy
- D** dachówka karpiówka  
łaty + kontrałaty  
folia dachowa  
wełna mineralna 20 cm  
krokwie 22 x 8  
paroizolacja  
ruszt systemowy C50  
wełna mineralna 50 cm  
płyta g-k ognioodporna
- E** folia PE  
wełna mineralna 20 cm  
jętki 2x 16x4  
paroizolacja  
ruszt systemowy C50  
wełna mineralna 50 cm  
płyta g-k ognioodporna
- F** folia PE  
20,0 wełna mineralna  
folia PE  
16,0 strop żelbetowy, wylewany  
tynk

UWAGA!  
Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia firmy DOM RETRO (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)



MICHAŁÓW 45A 05-079 OKUNIEW  
NIP 822 186 10 35 REGON 016046076  
TEL: 608 016 527;  
EMAIL : domreto@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY  
BUDYNKU SOCJALNEGO  
W KOMOROWIE OSIEDLE PRZY UL.SIERADZKIEJ  
Działka nr. 845/1, obręb 0002  
Jedn. Ewid. 142104\_2 Michałowice

### PRZEKRÓJ A - A

INWESTOR: Gmina Michałowice  
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 Regóły  
Michałowice

Projektował: mgr. inż. arch. Piotr Krawiec  
upr. bud. MA/062/13  
mgr. inż. Andrzej Pogórecki  
upr. bud. St-183/79  
stud. arch. Iwona Krawiec

Nr. rys. **5** SKALA 1:50 faza: P.K. branża: ARCH. 10 marca 2019