


PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH  
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.  
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY  
ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA

+/- 0,00 = 104,25 m n.p.m.



**A** płytki gresowe  
5,0 jastrych cementowy zbrojony  
folia PE  
10,0 styropian  
folia PE  
15,0 chudy beton  
30,0 ubity piasek / gruz

**B** płytki gresowe  
5,0 jastrych cementowy zbrojony  
folia PE  
4,0 wełna mineralna twarda  
folia PE  
16,0 strop żelbetowy, wylewany  
tynk

**C** płytki gresowe  
15,0 płyta żelbetowa  
tynk gipsowy

**D** dachówka karpiówka  
łaty + kontrłaty  
folia dachowa  
wełna mineralna 20 cm  
krokwie 22 x 8  
paroizolacja  
ruszt systemowy C50  
wełna mineralna 50 cm  
płyta g-k ognioodporna

**E** folia PE  
wełna mineralna 20 cm  
jętki 2x 16x4  
paroizolacja  
ruszt systemowy C50  
wełna mineralna 50 cm  
płyta g-k ognioodporna

**F** folia PE  
20,0 wełna mineralna  
folia PE  
16,0 strop żelbetowy, wylewany  
tynk

**G** panele podłogowe  
warstwa wyciszająca  
folia  
5,0 jastrych cementowy zbrojony  
folia PE  
4,0 wełna mineralna twarda  
folia PE  
16,0 strop żelbetowy, wylewany  
tynk

UWAGA!  
Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia firmy DOM RETRO (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)



MICHAŁÓW 45A 05-079 OKUNIEW  
NIP 822 186 10 35 REGON 016046076  
TEL: 608 016 527;  
EMAIL : domretro@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY  
BUDYNKU SOCJALNEGO  
W KOMOROWIE OSIEDLE PRZY UL.SIERADZKIEJ  
Działka nr. 845/1, obręb 0002  
Jedn. Ewid. 142104\_2 Michałowice

PRZĘKRÓJ B - B

INWESTOR: Gmina Michałowice  
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 Reguły  
Michałowice

Projektował: mgr inż. arch. Piotr Krawiec  
upr. bud. MA/062/13

mgr inż. Andrzej Pogórecki  
upr. bud. St-183/79

inż. arch. Iwona Krawiec

Nr. rys.	SKALA 1:50	faza:	branża:	10 marca
6		P.W.	ARCH.	2019