


Szczegół konstrukcyjny "C" (zjazd)



Dane techniczne:

1. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
2. Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5 cm.
3. Ława betonowa B15 z oporem.
4. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
5. Górna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betonie 2,5-5,0 MPa. Grubość warstwy 20 cm.
6. Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betonie 2,5-5,0 MPa. Grubość warstwy 20 cm.
7. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego. Grubość warstwy 10 cm.
8. Nawierzchnia z kostki brukowej (czerwona) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm.
9. Podbudowa z tłucznia kamiennego. Grubość warstwy 15 cm.
10. Ściek z kostki brukowej Holland gr. 8 cm.