


PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY
ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA



A Wieniec żelbetowy 25x25 zbrojony 4x14
Nadproża prefabrykowane z belek L19
Ściana zewnętrzna - Bloczek Silikatowy 24cm
- styropian EPS 70 - 15cm
- tynk cienkowarstwowy
silikatowy
Ściana wewnętrzna nośna - bloczek silikatowy 24cm
Ściany działowe - gazobeton 12cm
Strop - Teriva Nowa 24cm
Glazure w łazience wykonać na wysokość 2,05m
W aneksie kuchennym wykonać od wysokości
0,85m od podłogi do wysokości 1,45m na ścianie
ze zlewem i kuchnią.

zestawienie powierzchni	
lokal nr 1	
1.01 sypialnia	9,57 m ² panele
1.02 pokój dzienny	20,55 m ² panele/gres
1.03 łazienka	4,14 m ² gres
1.04 korytarz	4,15 m ² gres
suma	38,41 m ²
zestawienie powierzchni	
część wspólna	
1.05 wiatrołap	4,52 m ² gres
1.06 klatka schodowa	12,21 m ² gres
1.07 magazynek	0,90 m ² gres
suma	17,63 m ²

zestawienie powierzchni	
lokal nr 2	
1.08 korytarz	4,15 m ² gres
1.09 łazienka	4,14 m ² gres
1.10 sypialnia	9,57 m ² panele
1.11 pokój dzienny	20,55 m ² panele/gres
suma	38,41 m ²
zestawienie powierzchni	
parturu	
suma	94,45 m ²

UWAGA!
Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub
jego części, bez wyraźnego upoważnienia firmy DOM RETRO (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)



MICHAŁÓW 45A 05-079 OKUNIEW
NIP 822 186 10 35 REGON 016046076
TEL: 608 016 527;
EMAIL : domretro@wp.pl

**PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
BUDYNKU SOCJALNEGO
W KOMOROWIE OSIEDLE PRZY UL.SIERADZKIEJ**
Działka nr. 845/1, obręb 0002
Jedn. Ewid. 142104_2 Michałowice

RZUT PARTERU

INWESTOR: Gmina Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 Regoły Michałowice			
Projektował:	mgr. inż. arch. Piotr Krawiec upr. bud. MA/062/13		
	mgr. inż. Andrzej Pogórecki upr. bud. St-183/79		
	stud. arch. Iwona Krawiec		
Nr. rys.	2	faza:	branża:
		P.K.	ARCH.
SKALA 1:50		10 marca 2019	