
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni bitumicznej ul. Turystycznej w Komorowie Wsi
ADRES INWESTYCJI : ul. Turystyczna
INWESTOR : Gmina Michałowice
ADRES INWESTORA : 05-816 Michałowice, Reguły ul. Powstańców Warszawy 1
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Witold Pietrzak (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 03.2019

PODPIS OSOBY WYKONUJĄCEJ PRZEDMIAR

Data opracowania
03.2019

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,6	km km	 0,600	
				RAZEM	0,600
2	KNR AT-03 0102-04 + KNNR 1 0208-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 9 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do km USTALA OFERENT 3600	m ² m ²	 3 600,000	
				RAZEM	3 600,000
3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 7200	m ² m ²	 7 200,000	
				RAZEM	7 200,000
4	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne- siatka GLASP-HALT G lub równoważna o wymiarze oczka 20mmx20 mm 2964	m ² m ²	 2 964,000	
				RAZEM	2 964,000
5	KNR AT-03 0301-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych KR 3-4- warstwa wiążąco - wyrównawcza .Mieszanka AC 16W 540	t t	 540,000	
				RAZEM	540,000
6	KNR AT-03 0302-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych KR 3-4- warstwa ścieralna o gr. 5 cm. Mieszanka AC 11S 3600	m ² m ²	 3 600,000	
				RAZEM	3 600,000
7	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 11	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,000
9	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o śr. grubości 15 cm załadunkiem i wywozem na odl. do km USTALA OFERENT 700	m ² m ²	 700,000	
				RAZEM	700,000
10	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłuczni kamienno-żwirowego na poboczach- grubość po zagęszczeniu 15 cm 700	m ² m ²	 700,000	
				RAZEM	700,000
11	analiza indywidualna	Projekt czasowej organizacji ruchu + wdrożenie 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000