


PRZEKRÓJ NORMALNY NA UL. MALCZEWSKIEGO

od km 0+093,95 do km 0+145,00



Legenda

- PD granica działki inwestora
- projektowana konstrukcja
- istniejący teren
- warstwa geowłókniny filtracyjnej
- istniejąca konstrukcja nawierzchni - asfaltowa w-wa ścieralna
- 1 8 cm - warstwa ścieralna kostka betonowa
- 2 3 cm - podsypka cem.-piask. 1:4
- 3 20cm - w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:	manevo MANEVO Marek Łukowski 21-077 Spiczyn, Ziolków 88		
INWESTOR:	GMINA MICHAŁOWICE Reguły, ul. Alcja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice		
ZADANIE	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Malczewskiego w miejscowości Granica		
ADRES INWESTYCJI:	miejscowość Nowa Wieś, powiat Pruszkowski	Data:	X.2013
NAZWA RYSUNKU:	Przekrój normalny i szczegóły konstrukcyjne	Branża:	DROGOWA
Projektant:	mgr inż. Paweł Giezek	Nr rysunku:	3.1
Asystent:	mgr inż. Mateusz Marzec		