


PRZEKRÓJ NORMALNY NA UL. MAŁCZEWSKIEGO

od km 0+002,50 do km 0+093,95



Legenda

- PD granica działki inwestora
- projektowana konstrukcja
- istniejący teren
- istniejąca konstrukcja nawierzchni - asfaltowa w-wa ścieralna
- warstwa geowłókniny filtracyjnej
- 1 8 cm - warstwa ścieralna kostka betonowa
- 2 3 cm - podsyпка cem.-piask. 1:4
- 3 20cm - w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:	MANEVO MANEVO Marek Łukowski 21-077 Spiczyn, Złotków 88		
INWESTOR:	GMINA MICHAŁOWICE Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice		
ZADANIE	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Małczewskiego w miejscowości Granica		
ADRES INWESTYCJI:	miejscowość Nowa Wieś, powiat Pruszkowski	Data:	X.2013
NAZWA RYSUNKU:	Przekrój normalny i szczegóły konstrukcyjne	Branża:	DROGOWA
Projektant:	mgr inż. Paweł Głeżek	Skala:	1:50
Asystent:	upr. bud. nr LUB/0071/PWOK05	Nr rysunku:	3.0
proj.:	Mgr inż. Mateusz Marzec		