Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, Wydział Geodezji i Katastru
woj. mazowieckie; powiat pruszkowski
Michałowice; Nr Obrębu:
Działki:
Położenie: Ul.Zgody
042-402/2013
Skala 1 : 500
Opracowano systemem GEO-MAP. Wydrukował(a) : Paweł Smoliński 2013.09.06 13:34:30

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZKOWIE
Wydział Geodezji i Katastru
Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).
Pruszków 06-09-2013 r.
Z up. STAROSTY
mgr inż. Marek Skrok
inspektor ds. kontroli geodezyjnej

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZKOWIE
Wydział Geodezji i Katastru
W obszarze oznaczonym linią zielona dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego w dniu 06-09-2013 do zasobu powiatowego i zaewidencjonowano pod nr 042-524/13
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Pruszków 06-09-2013 r.
Z up. STAROSTY
mgr inż. Marek Skrok
inspektor ds. kontroli geodezyjnej



OZNACZENIA:

- PROJ. KANAŁ DESZCZOWY Ø 0,30 (de/di 340/300mm) Z RUR DRENARSKICH Z PP K 2-Dren TYPU LP CZĘŚCIOWO SĄCZĄCYCH L=863m
- D ISTN — ISTN. STUDZIENKA KANALIZACYJNA Ø1,20m Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH
- D3 D5 D9 D12 D15 D18 — PROJ. STUDZIENKI KANALIZACYJNE POŁĄCZENIOWE Ø 1,20m Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z OSADNIKAMI SZT. 6
- D6 D13 — PROJ. STUDZIENKI KANALIZACYJNE POŁĄCZENIOWE Ø 1,40m Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z KLAPAMI ZWROTNYMI SZT. 2
- D1 D2 D4 D7 D8 D10 D11 D14 D16 D17 — PROJ. STUDZIENKI KANALIZACYJNE POŁĄCZENIOWE Ø 1,20m Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z KINETAMI SZT. 10
- 115 — NUMER ISTN. RUROCIĄGU DRENARSKIEGO
- ODCINKI ISTN. RUROCIĄGÓW DRENARSKICH DO LIKWIDACJI (ZBIERACZE L=12m SĄCZKI L=253,5m)
- ODCINKI ISTN. RUROCIĄGÓW DRENARSKICH DO PRZEBUDOWY (ZBIERACZE L=7,5m SĄCZKI L=63,5m)
- 342 — NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI
- GRANICE DZIAŁEK

ComplexGeo
Rafał Olewniczak
05-800 Pruszków, ul.Prusa 10/74
NIP 118-123-11-74 REGON 140105963
tel. 0 691-735-979 www.complexgeo.pl

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
terenu położonego przy ul. Zgody, dz.ew. 317,334,342

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej		KERG:042-402/2013
Miejscowość		Michałowice Wieś.
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	142104_2
	nazwa	Michałowice
Obręb ewidencyjny	identyfikator	142104_2.0006
	nazwa	Michałowice Wieś
Mapa	sekcja	numeryczna
	skala	1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	PUWG 2000
	wysokości	K-2006

Teren oznaczony kolorem **ZIELONYM** został zaktualizowany pomiarem sytuacyjno-wysokościowym i inwentaryzacja urządzeń podziemnych w miesiącu **sierpień 2013 r.**
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.
Przy wykonywaniu mapy nie ustalono służebności gruntowych.

Pruszków dn. 09.09.2013 r.

Wykonał:
Rafał Olewniczak
GEODETA UPRAWNIONY
upr. GGK 19077 tel. 691735979

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH " KANPRO " inż. Jan Wojcieski 03-752 Warszawa ul. Radzymińska 36/38/40 m. 11 tel. 601-167-317 Regon 010389763; NIP 536-100-52-86	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnienia	Podpis
	Projektował	inż. Jan Wojcieski	St-596/86	
	Opracował	mgr inż. Sebastian Wojcieski	—	
	Sprawdził	mgr inż. Artur Piotrowski	MAZ/0517 /POOS/06	

Temat (Obiekt) PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY ZGODY W MICHAŁOWICACH WSI GM. MICHAŁOWICE	Branża TECHNOLOGIA	Data 09.2013 r.
	Nr umowy IR-255/2013	
Nazwa rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ	Nr rysunku A-1	Skala 1:500