

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ul. Długa			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.6	km		
			km	0.600	
				RAZEM	0.600
2	KNR AT-03 d.1 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 2520.8	m ²		
			m ²	2520.800	
				RAZEM	2520.800
3	KNR 2-31 d.1 0511-03 + KNR 2-31 0807-03	Przełożenie nawierzchni na kostki brukowej na podypce cementowo - piaskowej- zjazdy 248.5	m ²		
			m ²	248.500	
				RAZEM	248.500
4	KNR 2-31 d.1 0511-03 + KNR 2-31 0807-03	Przełożenie nawierzchni na kostki brukowej na podypce cementowo - piaskowej- zjazdy 18.5	m ²		
			m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
5	KNR 2-31 d.1 0502-06 + KNR 2-31 0815-02 analogia	Przełożenie nawierzchni z płyt ECO 22.5	m ²		
			m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
6	KNR 2-31 d.1 1201-03	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - regulacja 34	m		
			m	34.000	
				RAZEM	34.000
7	KNR 2-31 d.1 0807-03+ analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - progi zwalniające z wywozem gruzu 12	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - próg zwalniający 12	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 2-31 d.1 0706-05	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową 1.2	m ²		
			m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
10	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 2-31 d.1 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 186	t		
			t	186.000	
				RAZEM	186.000
13	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2520*2	m ²		
			m ²	5040.000	
				RAZEM	5040.000
14	KNR 2-31 d.1 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa dla KR2- grubość po zagęszczeniu 4 cm 2520	m ²		
			m ²	2520.000	
				RAZEM	2520.000
15	KNR 2-31 d.1 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa dla KR2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm 2520	m ²		
			m ²	2520.000	
				RAZEM	2520.000
16	KNR 2-31 d.1 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 872	m ²		
			m ²	872.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	872.000
17	KNR AT-04 d.1 0210-01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
2		ul. Środkowa			
18	KNR 2-01 d.2 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.26	km		
			km	0.260	
				RAZEM	0.260
19	KNR 2-31 d.2 0103-05 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z destruktu 1218	m ²		
			m ²	1218.000	
				RAZEM	1218.000
20	KNR 2-31 d.2 0511-03 + KNR 2-31 0807-03	Przełożenie nawierzchni na kostki brukowej na podpłycie cementowo - piaskowej- zjazdu 57.5	m ²		
			m ²	57.500	
				RAZEM	57.500
21	KNR 2-31 d.2 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR 2-31 d.2 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1218*2	m ²		
			m ²	2436.000	
				RAZEM	2436.000
24	KNR 2-31 d.2 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa dla KR2- grubość po zagęszczeniu 4 cm 1218	m ²		
			m ²	1218.000	
				RAZEM	1218.000
25	KNR 2-31 d.2 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa dla KR2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1218	m ²		
			m ²	1218.000	
				RAZEM	1218.000
26	KNR 2-31 d.2 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 468	m ²		
			m ²	468.000	
				RAZEM	468.000
3		ul. Szkolna			
27	KNR AT-03 d.3 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 400	m ²		
			m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
28	KNR AT-03 d.3 0105-03	Mechaniczna rozbiórka podbudowy z destruktu betonowego o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu 400	m ²		
			m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
29	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 400	m ²		
			m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
30	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 400	m ²		
			m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
31	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 400	m ²		
			m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
32	KNR 2-31 d.3 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa dla KR2- grubość po zagęszczeniu 4 cm 400	m ²		
			m ²	400.000	
				RAZEM	400.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.3	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa dla KR2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm 400	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
4		ul.			
34 d.4	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 2100	m ² m ²	 2100.000	
				RAZEM	2100.000
35 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2100	m ² m ²	 2100.000	
				RAZEM	2100.000
36 d.4	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa dla KR2- grubość po zagęszczeniu 4 cm 2100	m ² m ²	 2100.000	
				RAZEM	2100.000
37 d.4	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa dla KR2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm 2100	m ² m ²	 2100.000	
				RAZEM	2100.000