

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. DZIKIEJ
ADRES INWESTYCJI : Pęcice Małe ul. Dzika
INWESTOR : Gmina Michałowice
ADRES INWESTORA : Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Krawczyk upr. MAZ/0202/PBD/17 (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 06.09.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.09.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nowa nawierzchnia od ul. Komorowskiej			
1	KNNR 6 0803-d.1 04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej poz.13+poz.14	m ²		
			m ²	1 121,760	
				RAZEM	1 121,760
2	KNR 2-31 0802-d.1 03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości do 10 cm poz.1	m ²		
			m ²	1 121,760	
				RAZEM	1 121,760
3	KNR AT-03 d.1 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km 139,5*2	m		
			m	279,000	
				RAZEM	279,000
4	KNNR 6 0806-d.1 08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 136,5	m		
			m	136,500	
				RAZEM	136,500
5	KNR 4-01 0108-d.1 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.13*0,06+poz.14*0,08+poz.2*0,05+poz.4*0,08*0,3	m ³		
			m ³	143,633	
				RAZEM	143,633
6	KNR 2-31 0401-d.1 04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV poz.3+poz.4	m		
			m	415,500	
				RAZEM	415,500
7	KNR 2-31 0407-d.1 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 139,5	m		
			m	139,500	
				RAZEM	139,500
8	KNR 2-31 0403-d.1 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 139,5	m		
			m	139,500	
				RAZEM	139,500
9	KNR 2-31 0403-d.1 05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 139,50	m		
			m	139,500	
				RAZEM	139,500
10	KNR 2-31 0402-d.1 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (poz.8+poz.9)*0,0675+poz.7*0,25*0,25	m ³		
			m ³	27,551	
				RAZEM	27,551
11	KNR 2-31 0114-d.1 05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 150	m ²		
			m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
12	KNR 2-31 0105-d.1 05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.13+poz.14	m ²		
			m ²	1 121,760	
				RAZEM	1 121,760
13	KNR 2-31 0511-d.1 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 136,8*2	m ²		
			m ²	273,600	
				RAZEM	273,600
14	KNR 2-31 0511-d.1 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej <jezdni>6,2*136,8	m ²		
			m ²	848,160	
				RAZEM	848,160
15	KNR 2-31 1406-d.1 03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 14	szt.		
			szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
16	KNR 2-31 1406-d.1 02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR 2-31 1406-d.1 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 2-31 1406-d.1 05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 2	szt.		
			szt.	2,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
19 d.1	KNR 2-31 0702-02	Przestawienie istniejących znaków drogowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.1	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokaucukową	m ²		
		26,85	m ²	26,850	
				RAZEM	26,850
21 d.1	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³		
		0,1*89,5	m ³	8,950	
				RAZEM	8,950
22 d.1	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
		89,5	m ²	89,500	
				RAZEM	89,500
2		Przełożenie kostki			
23 d.2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²		
		poz.24+poz.25	m ²	1 763,400	
				RAZEM	1 763,400
24 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA Z DEMONTAŻU	m ²		
		(8+19,20+24,80+12,80+9,10+16,85+108,50)*2	m ²	398,500	
				RAZEM	398,500
25 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA Z DEMONTAŻU	m ²		
		335+118,50+(8+11,10+13,9+5,5+108,50)*6,2	m ²	1 364,900	
				RAZEM	1 364,900
26 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		poz.25*0,15	m ²	204,735	
				RAZEM	204,735
27 d.2	KNR 2-31 1203-04	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		8+19,20+24,80+12,80+9,10+16,85+108,50	m	199,250	
				RAZEM	199,250
28 d.2	KNR 2-31 1201-03	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		12,80+10,65+10,95+9,54+5+5,6+8+11,1+13,9+108*0,5	m	141,540	
				RAZEM	141,540
29 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		poz.28*0,0675+poz.27*0,2*0,25	m ³	19,516	
				RAZEM	19,516
30 d.2	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m ³		
		30,5	m ³	30,500	
				RAZEM	30,500
31 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9			
		30,5	m ³	30,500	
				RAZEM	30,500