

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE III

Przedmiotem zamówienia jest **zapewnienie obsługi technicznej budynków świetlic** będących własnością Gminy Michałowice:

- a) **Świetlica REGUŁY – ul. Wiejska 13**
- b) **Świetlica OPACZ – KOLONIA – ul. Ryżowa 90**
- c) **Świetlica PĘCICE MAŁE – ul. Brzozowa 18**
- d) **Świetlica SUCHY LAS – ul. Ks. Woźniaka 6**
- e) **Świetlica PĘCICE – ul. Zaułek 7**
- f) **Świetlica SOKOŁÓW – ul. Wspólnoty Wiejskiej 13/1**
- g) **Świetlica GRANICA – ul. Czeremchy 1**
- h) **Świetlica NOWA WIEŚ – ul. Główna 52**
- i) **Świetlica KOMORÓW WIEŚ – ul. Kaliszany 18 – zwanych dalej Obiektami.**

- I. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżąca obsługa techniczna Obiektu, w tym::
1. Zapewnienie bezpieczeństwa Użytkownika i właściwej eksploatacji Obiektu.
 2. Utrzymanie Nieruchomości w stanie nie pogorszonym, we właściwym stanie technicznym i estetycznym poprzez dbanie o Obiekt z należytą starannością.
 3. Pełnienie funkcji koordynacyjnych i organizacyjnych dotyczących funkcjonowania Obiektu, w tym m.in.:
 - 1) współpraca z Użytkownikami Obiektu oraz Referatem Organizacyjno - Administracyjnym, w sprawach dotyczących prawidłowego funkcjonowania Obiektu.
 - 2) zgłaszanie nieprawidłowości w wykonywaniu usługi, o której mowa w pkt 1 i 2 przedstawicielom Użytkowników Obiektu, oraz pracownikom Referatu Organizacyjno - Administracyjnego;
 4. Wykonywanie i nadzorowanie bieżącej obsługi Nieruchomości w zakresie konserwacji, napraw bieżących i przeglądów technicznych oraz napraw nie objętych gwarancją, m. in. w zakresie:
 - 1) Instalacji elektrycznej i odgromowej,
 - 2) Instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
 - 3) Instalacji grzewczej,
 - 4) Instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
 - 5) Klimatyzacji,
 - 6) Instalacji i systemów ppoż i SSP,
 - 7) Instalacji alarmowej i teletechnicznej
 - 8) Czyszczenia rynien, odpływów, osadników i rur odwadniających
 - 9) Drobnych prac ogólnobudowlanych (malarskie, ślusarskie, regulacja stolarki okiennej i drzwiowej, itp.)

5. Szczegółowy zakres instalacji objętej obsługą obejmuje:

a) **Świetlica w Regułach:**

- 1) Alarm (SATEL) + czujki ppoż;
- 2) Rolety elektryczne;
- 3) Klimatyzacja;
- 4) Nagrzewnice;
- 5) Wentylacja;
- 6) Grzejniki elektryczne + terma;
- 7) Gaśnice;
- 8) KD - Kontrola dostępu.

b) **Świetlica w Opacz Kolonia:**

- 1) Alarm (SATEL);
- 2) System Sygnalizacji Pożaru – POLONA ALFA – przeglądy kwartalne.
- 3) Rolety elektryczne;
- 4) Klimatyzacja;
- 5) Solary;
- 6) Wentylacja;
- 7) Grzejniki elektryczne + terma;
- 8) Gaśnice.
- 9) KD - Kontrola dostępu.

c) **Świetlica w Granicy:**

- 1) Alarm (SATEL);
- 2) Rolety elektryczne;
- 3) Klimatyzacja;
- 4) Solary;
- 5) Wentylacja;
- 6) Grzejniki elektryczne + terma;
- 7) Gaśnice + hydrant;
- 8) Oświetlenie zewnętrzne;
- 9) Pompy ciepła.

d) **Świetlica w Nowej Wsi:**

- 1) Alarm (SATEL);
- 2) Rolety elektryczne;
- 3) Klimatyzacja;
- 4) Solary;
- 5) Wentylacja;

- 6) Grzejniki elektryczne + terma;
- 7) Gaśnice;
- 8) Oświetlenie zewnętrzne.

e) **Świetlica w Komorowie Wsi:**

- 1) Alarm (SATEL);
- 2) Markizy elektryczne;
- 3) Rolety;
- 4) Klimatyzacja;
- 5) Grzejniki elektryczne + terma;
- 6) Gaśnice;
- 7) Oświetlenie zewnętrzne.

f) **Świetlica w Pęcicach Małych:**

- 1) Alarm (SATEL);
- 2) Rolety;
- 3) Klimatyzacja;
- 4) Grzejniki elektryczne + piec gazowy;
- 5) Gaśnice;
- 6) Oświetlenie zewnętrzne.

g) **Świetlica w Suchym Lesie :**

- 1) Alarm (SATEL);
- 2) Rolety;
- 3) Klimatyzacja;
- 4) Grzejniki elektryczne + terma;
- 5) Gaśnice;
- 6) Oświetlenie zewnętrzne.

6. Pomoc w egzekwowaniu uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi dotyczących wykonanych robót budowlanych.
7. Prowadzenie wszystkich czynności związanych z obsługą Obiektu w zgodzie z warunkami jego eksploatacji, instrukcjami użytkownika, warunkami gwarancji i sztuką techniczną.
8. Sporządzenie i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, wdrożenie w życie Harmonogramu Konserwacji i Przeglądów wszystkich urządzeń i instalacji Obiektu na cały okres trwania Umowy.
 - 1) Harmonogram powinien zawierać przeglądy, które są wymagane w celu utrzymania i zachowania warunków gwarancji poszczególnych instalacji i urządzeń.
 - 2) Harmonogram powinien zostać przedstawiony Zamawiającemu nie później niż w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Każdorazowy przegląd,

„Zapewnienie stałej obsługi technicznej budynków Gminy Michałowice”
konserwacja czy wykonanie prac wynikających z harmonogramu powinno być potwierdzone protokołem, które należy przedłożyć Zamawiającemu nie później niż na 7 dni od daty zakończenia wykonywania czynności.

- 3) W celu prawidłowego wykonywania zakresu obowiązków wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia pracownika koordynującego obsługę techniczną Obiektu, który zobowiązany będzie do pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym przez 24 godziny na dobę z Zamawiającym, jak również pracownika, który będzie pełnił stały dyżur w obiekcie. nie krótszy niż 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.
 - 4) Wykonawca zobowiązany jest również do podjęcia reakcji i działania w dni wolne od pracy nie później niż w przeciągu dwóch godzin – ostateczny czas wskaże Wykonawca w złożonej ofercie w przypadku każdorazowego zgłoszenia usterki, awarii bądź uszkodzenia powstałego w Obiekcie.
9. W przypadku montażu dodatkowych urządzeń lub systemów poprawiających bezpieczeństwo lub jakość użytkowania budynku, Wykonawca zobowiązany jest w ramach bieżącej konserwacji do zintegrowania lub połączenia istniejących systemów z nowo instalowanymi bez generowania dodatkowych kosztów na rzecz Zamawiającego, chyba że tego typu usługa związana jest z koniecznością zakupu dodatkowych materiałów, modułów lub urządzeń.

II. Część obiektów w okresie wykonywania usługi objętych jest gwarancją wykonawców robót budowlanych, zwanych dalej „Główny Wykonawca”, wszystkie instalacje i urządzenia są również objęte gwarancją.

Dokumentacja powykonawcza określająca szczegółowo rodzaj wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, a także szczegółowe zakresy czynności konserwacyjnych dostępna jest u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków gwarancji oraz wszelkich instrukcji dotyczących użytkowania Obiektu i instalacji.

IV. ZAKRES CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA NADZORU I OBSŁUGI TECHNICZNEJ OBIEKTU

1. Monitorowanie stanu technicznego urządzeń i instalacji technicznych.
2. Zapewnienie wielobranżowej konserwacji Budynku oraz systemów i urządzeń wskazanych w pkt 4.
3. Prowadzenie kontroli nad czynnościami technicznymi.
4. Prowadzenie dzienników konserwacji dla poszczególnych branż konserwacyjnych, w tym:
 - 1) konserwacja sanitarna;
 - 2) konserwacja elektryczna;
 - 3) konserwacja urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego;
 - 4) konserwacja systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych – SSP, SO;
 - 5) konserwacja systemu kontroli dostępu – SKD;
 - 6) konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu – SSWIN;

- 7) konserwacja instalacji klimatyzacji, wentylacji, pompy ciepła.
5. Ewidencja kosztów, które ponosić będzie Zamawiający, z tytułu technicznej obsługi Obiektu, w tym ponoszonych przez Zamawiającego kosztów zużytych części, podzespołów i ewentualnych napraw wynikających z dewastacji lub kradzieży.
6. Przestrzeganie zapisów przekazanej przez Zamawiającego umowy gwarancyjnej z Głównym Wykonawcą Obiektu oraz powiadamianie Zamawiającego o wszelkich awariach i usterkach objętych gwarancją, w celu wysłania informacji przez Zamawiającego do Gwaranta.
7. Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków przez Gwaranta.
8. Współpraca z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie technicznego utrzymania Budynku.
9. Przyjmowanie zgłoszeń awarii od Zamawiającego przez 24 godziny na dobę.
10. Natychmiastowe (jednak nie później niż po upływie 2 godz. – ostateczny czas wskaże Wykonawca w złożonej ofercie) po odebraniu zgłoszenia przystąpienie do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu Nieruchomości, w przypadku zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem Budynku, lub uniemożliwiających prawidłową pracę Budynku.
11. Awarie bądź usterki nie wymienione w pkt. 10 Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia usunięcia w terminie 24h po odebraniu zgłoszenia.
12. Sporządzenie Harmonogramu OBOWIĄZKOWYCH Przeglądów i Konserwacji dla wszystkich urządzeń i instalacji Obiektu z uwzględnieniem ich wymagań techniczno-eksploatacyjnych, warunków gwarancji, instrukcji użytkownika, DTR oraz przepisów prawa.
13. Wykonawca przedstawi Harmonogram Przeglądów i Konserwacji do akceptacji Zamawiającego nie później niż w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia realizacji Umowy.
14. Koszt wszelkich użytych do konserwacji i napraw materiałów eksploatacyjnych i części pokrywa Zamawiający. Do każdej przedstawionej faktury kosztowej obejmującej wymienioną część Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć uzyskane pisemne potwierdzenie Zamawiającego.
15. W przypadku awarii elementów, które nie są objęte gwarancją Głównego Wykonawcy budynku, Wykonawca zobowiązany będzie w pierwszej kolejności przygotować wycenę w formie oferty i przedstawić ją Zamawiającemu do pisemnego zaakceptowania. Oferta powinna zawierać szczegółowe rozbiecie asortymentu wraz z wyszczególnieniem kosztów. W przypadku akceptacji Zamawiający przygotowuje odrębne zlecenie dla Wykonawcy lub zakupi materiały, części we własnym zakresie.
16. Wykonawca zobowiązany będzie do montażu zakupionych przez Zamawiającego materiałów o których mowa w pkt. 15 w ramach realizowanej usługi.

Prace konserwacyjne objęte niniejszym Zamówieniem wykonywane będą zgodnie z instrukcjami eksploatacji i konserwacji instalacji i urządzeń oraz warunkami gwarancji, zawartymi w dokumentacji powykonawczej.

CZĘŚĆ A. ZAKRES USŁUG KONSERWACYJNYCH WĘZŁA CIEPLNEGO ZAWIERAJĄCEGO UKŁADY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ WODY ORAZ CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

Utrzymanie urządzeń i instalacji węzła cieplnego (kompaktowego) we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej. Zakres prac obejmuje w szczególności:

I. Utrzymanie instalacji węzła w szczelności - likwidacja przecieków:

1. Usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, urządzeniach i osprzęcie z ewentualną wymianą:
 - 1) uszczelek,
 - 2) zamocowań termometrów i manometrów.
2. Wymiana uszkodzonych, pojedynczych urządzeń i armatury.

II. Likwidacja niedogrzewań:

1. Usuwanie niedogrzewań na skutek niedrożności:
 - 1) doraźne płukanie wodą wymienników oraz rurociągów,
 - 2) chemiczne płukanie urządzeń, instalacji węzła - w uzasadnionych przypadkach.
2. Usuwanie niedogrzewań poprzez ustalenie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego po stronie wody sieciowej i instalacyjnej - regulacja hydrauliczna węzła cieplnego.
3. Regulacja urządzeń automatycznych poprzez ustalenie odpowiednich nastaw.

III. Czynności konserwacyjne:

1. Sprawdzanie szczelności układów hydraulicznych po stronie wysokich i niskich parametrów instalacji w węźle cieplnym. Uzupełnianie stanu czynnika grzewczego.
2. Sprawdzanie stanu izolacji termicznej.
3. Sprawdzanie ciśnienia w naczyniach przeponowych.
4. Sprawdzanie działania pomp, wymienników, armatury regulacyjnej, armatury odcinającej, armatury odwadniającej i odpowietrzającej w węźle cieplnym.
5. Czyszczenie i płukanie wodą filtrów i odmulaczy.
6. Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa i sprawdzanie ich nastaw.
7. Sprawdzanie i regulacja działania automatyki pogodowej, ciepłej wody, c.o. i ciepła technologicznego, do rzeczywistych potrzeb Budynku.
8. Konserwacja urządzeń węzła zgodnie z DTR (Dokumentacją Techniczno Ruchową).
9. Kontrola prawidłowości działania urządzeń węzła cieplnego.
10. Typowanie urządzeń węzła do naprawy lub wymiany.
11. Konserwacja ciepłomierzy.
12. Konserwacja i regulacja pełnej automatyki węzła w czasie eksploatacji i po wyłączeniach awaryjnych.

IV. Czynności konserwacyjne uzupełniające:

1. Sprawdzanie stanu elementów instalacji regulującej przepływy i różnice ciśnień w układzie pompowym ciepła technologicznego (przetwornik, sterownik).
2. Płukanie wodą instalacji węzła.
3. Uzupełnianie wody w instalacji węzła (odpowietrzanie) i uruchamianie węzła.
4. Uzupełnianie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych.
5. Uzupełnianie powłoki farby antykorozyjnej rurociągów, uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych.
6. W przypadku uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika:
 - 1) Uzupełnianie izolacji termicznej,
 - 2) Uzupełnianie powłoki farby antykorozyjnej rurociągów,
 - 3) Uzupełnianie oleju w tulejach termometrów,
7. W przypadku konieczności wykonania napraw nie objętych ww. zakresem prac (w tym uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika), wykonywane one będą w porozumieniu z Zamawiającym.

CZĘŚĆ B. INSTALACJA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY BYTOWEJ

Utrzymanie urządzeń i instalacji ciepłej i zimnej wody bytowej we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej., Zakres prac obejmuje w szczególności:

1. Likwidacja przecieków:

- 1) Usuwanie przecieków na zaworach (na poziomach i na pionach),
- 2) Usuwanie przecieków przy pompie cyrkulacyjnej,
- 3) Wyłączanie ciepłej/zimnej wody (w zależności od rodzaju awarii) w przypadkach awaryjnych,
- 4) Uzupełnianie i naprawa izolacji zimnochronnej rurociągów,
- 5) Usuwanie przecieków punktów czerpalnych i miejscowych na rurociągach.

2. Czynności konserwacyjne zestawu hydroforowego:

- 1) Przeprowadzenie oględzin w czasie postoju urządzenia,
- 2) Kontrola pracy pompy,
- 3) Sprawdzenie ciśnienia w zbiorniku przeponowym,
- 4) Sprawdzenie połączeń elektrycznych elementów,
- 5) Sprawdzenie prawidłowości działania aparatury kontrolno-pomiarowej,
- 6) Sprawdzenie stanu łożysk i zaworów, czynności konserwacyjne,

CZĘŚĆ C. ZAKRES USŁUG KONSERWACYJNYCH INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZYKANALIKAMI (KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA, SEPARATOR)

Utrzymanie urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej. Zakres prac obejmuje w szczególności:

1. Utrzymanie w ciągłej sprawności instalacji wodno-kanalizacyjnej:

- 1) utrzymanie szczelności i drożności instalacji wodno-kanalizacyjnej – uszczelnianie armatury;
- 2) likwidacja przecieków (piony, syfony) i udrażnianie instalacji na sieci wodno-kanalizacyjnej,;
- 3) czyszczenie podejść odpływowych, wpustów ściekowych syfonów, studzienek kanalizacyjnych i rewizji w pomieszczeniach ogólnodostępnych.

2. Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji:

- 1) konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych i elementów zabezpieczających instalację (w tym konserwacja separatora substancji ropopochodnych, odwodnienia liniowe parkingu, przykanaliki, studnie rewizyjne, wpusty parkingowe, rewizje, klapy w instalacjach kanalizacyjnych, czyszczaki, instalację i armaturę przyłącza wodociągowego, elementy kanalizacyjne na dachu budynku – kanalizacja deszczowa);
- 2) uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych;
- 3) wykonywanie regulacji instalacji;
- 4) przepychanie wpustów ściekowych, studzienek parkingowych i rur deszczowych bez zastosowania sprzętu mechanicznego i wykonania robót ziemnych;
- 5) kontrola, przeglądy, konserwacja i czyszczenie separatora substancji ropopochodnych zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Ustawie o Odpadach, Ustawie Prawo Budowlane oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 listopada 2002r oraz zgodnie z wymaganiami opisanymi w DTR oraz w instrukcji eksploatacji i konserwacji budynku;
- 6) kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem pompowni ścieków;
- 7) czyszczenie kratek ściekowych, rewizji pionów kanalizacyjnych i deszczowych,
- 8) nadzór nad pracą wszystkich urządzeń służących do odprowadzania ścieków deszczowych oraz należyte utrzymanie ich stanu technicznego i eksploatacyjnego.

3. CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:

- 1) Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane jako bieżąca miesięczna konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji.
- 2) Wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania zgłoszeń awarii od Zamawiającego przez 24 godziny na dobę.

„Zapewnienie stałej obsługi technicznej budynków Gminy Michałowice”

- 3) Koszt wszelkich użytych do konserwacji i napraw materiałów eksploatacyjnych i części pokrywa Zamawiający. Do każdej przedstawionej faktury kosztowej obejmującej wymienioną część Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć uzyskane pisemne potwierdzenie Zamawiającego.
- 4) W przypadku awarii których zakres wykracza poza ww. zakres prac konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie przygotować wycenę w formie oferty i przedstawić ją Zamawiającemu do pisemnego zaakceptowania. W przypadku akceptacji Zamawiający przygotuje odrębne zlecenie dla Wykonawcy lub zakupi materiały, części we własnym zakresie.
- 5) Wykonawca zobowiązany będzie do montażu zakupionych przez Zamawiającego materiałów o których mowa w pkt. 4) w ramach realizowanej usługi.

Do konserwacji ww. instalacji i węzła ciepłego Wykonawca skieruje pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator instalacji) oraz posiadających uprawnienia producenta do konserwacji i serwisowania urządzeń zainstalowanych w budynku.

CZĘŚĆ D. ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z KONSERWACJĄ, PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI WENTYLACJI KLIMATYZACYJNEJ ORAZ INSTALACJI KLIMATYZACJI TYPU SPLIT.

I. Instalacja wentylacji:

1. Zakres konserwacji obejmuje prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń wentylacyjnych.
2. Prowadzenie prac konserwacyjnych odbywać się będzie w trybie comiesięcznych przeglądów i obejmować będzie w szczególności:
 - 1) ogólne sprawdzanie stanu instalacji i urządzeń,
 - 2) kontrolę stanu zanieczyszczeń filtrów,
 - 3) sprawdzanie stanu napędu wentylatorów, regulacji pasków klinowych,
 - 4) sprawdzanie stanu zamocowań urządzeń, dokręcanie śrub mocujących,
 - 5) sprawdzenie stanu automatyki oraz instalacji zasilająco – sterowniczej,
 - 6) sprawdzanie działania siłowników przepustnic powietrza,
 - 7) sprawdzenie działania anemostatów, zaworów oraz regulacja kratek,
 - 8) instalacje elektryczne wchodzące w skład urządzeń klimatyzacyjnych:
 - a) sprawdzenie zabezpieczeń,
 - b) sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich połączeń,
 - c) sprawdzenie styków sprężarek,
 - d) sprawdzenie zabezpieczeń termicznych czujników,
 - e) sprawdzenie styku przekaźników,
 - f) sprawdzenie układu sterowania i blokady,
 - g) sprawdzenie termostatu.

II. Instalacja klimatyzacji

1. Zakres konserwacji obejmuje sprawdzenie jeden raz na kwartał:
 - 1) stanu skraplacza i ewentualne jego czyszczenie,
 - 2) stanu zabrudzenia filtrów i ewentualne ich czyszczenie lub wymianę,
 - 3) ciśnień roboczych i napięć sieci zasilającej,
 - 4) szczelności układu i ewentualną korektę napełnienia freonem,
 - 5) poboru mocy i prądów odbiorników elektrycznych,
 - 6) zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania,
 - 7) zabezpieczeń ciśnieniowych,
 - 8) stanu łożysk,
 - 9) wirników wentylatorów i zamocowań mechanicznych.
2. Koszt materiałów eksploatacyjnych (m.in. filtry, paski klinowe, itp.) pokrywa Zamawiający
3. Wykonawca zobowiązany będzie przygotować wycenę materiałów eksploatacyjnych w formie oferty i przedstawić ją Zamawiającemu do pisemnego zaakceptowania., W przypadku akceptacji Zamawiający przygotowuje odrębne zlecenie dla Wykonawcy lub zakupi materiały, części we własnym zakresie.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do montażu zakupionych przez Zamawiającego materiałów o których mowa w pkt. 3) w ramach realizowanej usługi.

III. Systemy wentylacyjne i kominarskie.

1. sprawdzenie parametrów pracy urządzeń i elementów instalacji oraz ich regulacja,
2. wykonywanie zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego okresowych przeglądów.

IV. Instalacja pomp ciepła i ciepła technologicznego.

1. Kontrola i ocena stanu technicznego:
 - 1) działania czujników,
 - 2) zaworów trójdrogowych,
 - 3) pompy,
 - 4) armatury.
2. Sprawdzenie działania, stanu technicznego i ew. regulacja automatyki central wentylacyjnych.
3. Sprawdzenie oraz ew. regulacja parametrów pracy instalacji i urządzeń.
4. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi także następujące czynności:
 - 1) używania do konserwacji wyłącznie materiałów i urządzeń atestowanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 - 2) wykonywania wszelkich prac zgodnie z przepisami BHP, PN oraz zasadami sztuki budowlanej,
 - 3) uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania zgłoszeń awarii od Zamawiającego przez 24 godziny na dobę.

8. W przypadku awarii których zakres wykracza poza ww. zakres prac konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie przygotować wycenę w formie oferty i przedstawić ją Zamawiającemu do pisemnego zaakceptowania. W przypadku akceptacji Zamawiający przygotowuje odrębne zlecenie dla Wykonawcy lub zakupi materiały, części we własnym zakresie.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do montażu zakupionych przez Zamawiającego materiałów o których mowa w pkt. 8 w ramach realizowanej usługi.

**Do konserwacji ww. instalacji Wykonawca skieruje pracowników posiadających:
Kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator instalacji) oraz posiadających uprawnienia producenta do konserwacji i serwisowania urządzeń zainstalowanych w budynku.**

CZĘŚĆ E: OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Roboty elektryczne objęte niniejszym Zamówieniem wykonywane będą zgodnie z instrukcjami obsługi i konserwacji zawartymi w dokumentacji powykonawczej, w tym:

I. Instalacje elektryczne i urządzenia (zasilanie średniego napięcia SN i niskiego napięcia NN)

1. System modułów zasilania awaryjnego wraz z okablowaniem, obejmuje urządzenia awaryjnego oświetlenia (bezpieczeństwa i ewakuacji) – sprawdzanie ich baterii, test poprawności połączeń, regulacja programów pracy, czyszczenie, usuwanie awarii.
2. Sieć nn wraz z okablowaniem, urządzeniami, osprzętem, rozdzielniami nn – obejmuje gniazda

elektryczne ogólnego przeznaczenia, gniazda wtykowe dla sieci komputerowej, przeglądy, usuwanie awarii, sprawdzanie poprawności połączeń z wymianą uszkodzonego osprzętu natynkowego (wyłączniki) oświetlenie i wymiana niesprawnych źródeł światła (światłówki), sprawdzanie poprawności działania łączników i zabezpieczeń w rozdzielniach nn.. Oświetlenie zewnętrzne wraz z okablowaniem – sprawdzanie czujników zmierzchowych, wymiana uszkodzonych i zużytych źródeł światła, czyszczenie kloszy osłonowych, sprawdzanie połączeń, okresowe przeglądy, usuwanie awarii.

II. Poza ww. zakresem prac do Wykonawcy należeć będzie:

1. Utrzymanie powierzonych do konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych w pełnej sprawności technicznej i użytkowej.
2. Usuwanie zgłoszonych i stwierdzonych w czasie przeglądu usterek i uszkodzeń w urządzeniach i instalacjach elektrycznych, o ile nie są objęte gwarancją.
3. Przeprowadzanie bieżących i okresowych kontroli z wpisem do książki przeglądów:
 - 1) raz na miesiąc – sprawdzanie działania wyłączników różnicowoprądowych w częściach administracyjnych budynku,
 - 2) raz na dwa miesiące - sprawdzanie sprawności pozostałych zabezpieczeń instalacji elektrycznych,

4. Sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu elektrycznego i źródeł światła (puszki, gniazda, włączniki, przyciski, oprawy oświetleniowe, żarówki, świetlówki, itp.).
5. Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów wyposażenia tablic i rozdzielni instalacji elektrycznych.
6. Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych odcinków przewodów, kabli, rur, koryt, listew, aparatów i osprzętu SN i NN, instalacji elektrycznych.
7. Sprawdzanie i wymiana elementów instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych.
8. Sprawdzanie stanu technicznej sprawności liczników energii elektrycznej oraz ich właściwego oplombowania.
9. Sprawdzanie stanu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, złączy i przyłączy do budynku.
10. Każdorazowo po wymianie odcinka przewodów elektrycznych w instalacji, wymianie lub naprawie urządzenia elektrycznego, dokonywanie właściwych pomiarów instalacji wraz z protokołem pomiarowym.
11. Wykonywanie okresowych przewidzianych Prawem budowlanym kontroli i pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowej.
12. Dokonywanie innych prac zgodnych z zakresem konserwacji wynikającym z dokumentacji powykonawczej, która zawiera szczegółowy wykaz instalacji i urządzeń.
13. Powiadomianie Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, stawianie wniosków o ewentualne wyłączenie z eksploatacji części instalacji i urządzeń grożących awarią lub niebezpiecznych dla użytkownika. Uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych.
14. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania zgłoszeń awarii od Zamawiającego przez 24 godziny na dobę.
15. W przypadku awarii których zakres wykracza poza ww. zakres prac konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie przygotować wycenę w formie oferty i przedstawić ją Zamawiającemu do pisemnego zaakceptowania. W przypadku akceptacji Zamawiający przygotowuje odrębne zlecenie dla Wykonawcy lub zakupi materiały, części we własnym zakresie.
16. Wykonawca zobowiązany będzie do montażu zakupionych przez Zamawiającego materiałów o których mowa w pkt. 15 w ramach realizowanej usługi.

Do konserwacji ww. instalacji Wykonawca skieruje pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator instalacji) oraz posiadających uprawnienia producenta do konserwacji i serwisowania urządzeń zainstalowanych w budynku.

CZĘŚĆ F: OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE INSTALACJI SYSTEMÓW NISKOPRĄDOWYCH (W TYM M.IN.: SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU, KONTROLI DOSTĘPU, ORAZ ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

I. SYSTEMY ALARMU WŁAMANIA I NAPADU ORAZ KONTROLI DOSTĘPU:

1. Sprawdzenie działania czujek.
2. Czyszczenie optyki czujek ruchu.
3. Kontrola działania przycisków napadowych.
4. Kontrola sprawności sygnalizatorów optycznych.
5. Sprawdzenie czytników kontroli dostępu.
6. Sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów.
7. Sprawdzenie central alarmowych.
8. Prowadzenie książki serwisowej.
9. Poza ww. zakresem prac do Wykonawcy należeć będzie również:
 - 1) Utrzymanie powierzonych do konserwacji instalacji i urządzeń niskoprądowych w pełnej sprawności technicznej i użytkowej w zakresie systemów opisanych poniżej.
 - 2) Okresowe przeglądy techniczne i konserwacje wykonywane zgodnie z zapisami dokumentacji urządzeń.
 - 3) Usuwanie zgłoszonych i stwierdzonych w czasie przeglądu usterek i uszkodzeń w urządzeniach i instalacjach niskoprądowych.
 - 4) Sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu systemów niskoprądowych.
 - 5) Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych odcinków przewodów, kabli, rur, koryt, listew, systemów niskoprądowych.
 - 6) Sprawdzanie stanu zabezpieczenia złączy przed dostępem osób postronnych i przyłączy do budynku.
 - 7) Każdorazowo po wymianie odcinka przewodów systemu, dokonywanie właściwych pomiarów instalacji wraz z protokołem pomiarowym.
 - 8) Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, stawianie wniosków o ewentualne wyłączenie z eksploatacji części instalacji i urządzeń grożących awarią lub niebezpiecznych dla użytkownika.
 - 9) Uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych.

II. SSP – SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU oraz SO – SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

1. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania zgłoszeń awarii od Zamawiającego przez 24 godziny na dobę.
2. **Odebranie zgłaszanych przez 24 godziny na dobę sygnałów alarmowych z systemu SSP za pośrednictwem nadajnika GSM zainstalowanego w budynku (wyznaczenie osoby/osób oraz numeru/numerów telefonu, na który wysyłane będą powiadomienia) oraz natychmiastowy (jednak nie dłuższy niż 15 minut od otrzymania powiadomienia) przyjazd na miejsce, sprawdzenie oraz rozbrojenie**

**„Zapewnienie stałej obsługi technicznej budynków Gminy Michałowice”
systemu SSP, a w przypadku wzbudzenia fałszywego alarmu - przystąpienie do
usunięcia awarii lub usterki.**

3. W przypadku awarii których zakres wykracza poza ww. zakres prac konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie przygotować wycenę w formie oferty i przedstawić ją Zamawiającemu do pisemnego zaakceptowania. W przypadku akceptacji Zamawiający przygotowuje odrębne zlecenie dla Wykonawcy lub zakupi materiały, części we własnym zakresie.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do montażu zakupionych przez Zamawiającego materiałów o których mowa w pkt. 2 w ramach realizowanej usługi.

**Do konserwacji ww. instalacji Wykonawca skieruje pracowników posiadających:
Kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia
(monter lub konserwator instalacji) oraz posiadających uprawnienia producenta do
konserwacji i serwisowania urządzeń zainstalowanych w budynku.**

Koszt wszelkich użytych do konserwacji i napraw materiałów eksploatacyjnych i części pokrywa Zamawiający. Do każdej przedstawionej faktury kosztowej obejmującej wymienioną część Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć uzyskane pisemne potwierdzenie Zamawiającego