


- LINE ZASILAJĄCE ODBIORNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH POZA BUDYNKIEM NR 1**
- YKV3X4 z RG zasil centrala oddymiania K1
 - YKV3X4 z RG zasil centrala oddymiania K6
 - YKV3X4 z RG zasil centrala oddymiania K7
 - YKV3X2.5 z RG zasil. Syrena
 - YKV5X25 z RG zasil. SUW
 - YKV5X16 z RG zasil rozdzielnic strefowych RP-P-RP-0.1,2
 - YKV5X35 z RG zasil rozdzielnic strefowe TE-1, TE2 przy sali spo
 - YKV5X16 z RG zasil mieszkanie lokatorskie

drzwi YAKKs 4x240 z ST-01-0947
drzwi R160 ułożyć na głęb. 07m ppt
l=5m



Oznaczenia:
RG - rozdzielnica Główna wolnostojąca typ XL400 lub równorzędna
TOPw rozdzielnica potrzeb własnych parteru,
TS rozdzielnica sali gimnastycznej parteru, T1A,T1B
rozdzielnicie strefowe parteru, wszystkie w wykonaniu pt z metalowymi drzwiczkami zamykanymi na klucz Master Key. Wysokość mocowania rozdzielnic ustalić na etapie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych parteru.

- Uwagi:**
- 1) Projekt instalacji elektrycznych parteru w oddzielnym opracowaniu.
 - 2) Rozdzielnicie strefowe parteru opracowane zostaną w projekcie instalacji parteru.
 - 3) W niniejszym opracowaniu przewidziano odcinki tras linii wż wykonane bezhalogenowymi rurkami gętkimi. Ilość rurek podano w zestawieniu materiałów. Lokalizację tras określić na budowie.

| | | |
|--|--|-----------|
| Urząd Gminy Michałowice | | |
| Inwestor: Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice | | |
| Nazwa Modernizacja rozdzielnic głównej nN ze znaną lokalizacją układu pomiarowego obiekt: w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie adres: Komorów ul. Marii Dąbrowskiej dz. ew. nr 1249 gm. Michałowice obr. 0002. | | |
| Nazwa rysunku: Rozdzielnica Główna Nn lokalizacja | | |
| Projektował: mgr inż. Dariusz Placzynski upr. nr- MAZ/0596/PWOE/12 | | |
| Sprawdził: inż. Jerzy Lech upr. nr- St-69/90 | | |
| Opracował: inż. Karol Młot | | |
| Skala 1:200 | | Rys. E-06 |