



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel.: **22 350 91 91**
www.michalowice.pl

e-mail: **sekretariat@michalowice.pl**
ePUAP: **/4ld31qr0t1/SkrytkaESP**

Reguły, 12 września 2023 r

ZP.271.1.42.10.2023

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr ZP.271.1.43.2023 na: **„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ulicę Żółtej Rybki w Regułach z ulicą Dworcową w Michałowicach”**

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) udziela odpowiedzi na pytania, które na podstawie art. 284 ust. 2 zostały złożone w dniu 11.09.2023r. do ww. postępowania.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 1

W części 2 tj. wykonanie kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Daniłowskiego i ul. Orzeszkowej oraz przebudowy rowu U-1 w Regułach w zakres robót wchodzi montaż rur PP DN800mm w istniejącym rowie i połączenie ich obustronne z istniejącymi przepustami betonowymi DN800mm; w związku z tym, że w dokumentacji zaprojektowano nietypowe adaptory ze stali kwasoodpornej i gumy EPDM, wykonywane na zamówienie, prosimy o informację, **czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę rur PP na rury z materiału analogicznego jak istniejące przepusty?** Pozwoliłoby to uniknąć zamawiania i sprowadzania ww. nietypowych kształtek przejściowych-adapterów PP/beton; jest to tym bardziej istotne, że w dokumentacji przetargowej brak jest informacji o średnicy wewnętrznej i zewnętrznej istniejących przepustów, opisane adaptory realizowane są na indywidualne zamówienie, a czas na realizację kontraktu jest bardzo krótki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rur PP na rury z materiału analogicznego jak istniejące przepusty.

Istniejące przepusty wykonane są z kręgów betonowych o średnicy ok. 800mm.

Zaprojektowano adaptery do łączenia rur betonowych z rurami z PP ze względu na brak innego rozwiązania systemowego gwarantującego szczelność oraz łatwość i szybkość montażu.

Zastosowanie materiału analogicznego jak istniejący - kręgów betonowych jest niedopuszczalne. Wykonanie przepustu z rur betonowych DN800mm wiązałoby się z wieloma trudnościami (m. in.: sposób połączenia rur betonowych z istniejącymi przepustami, rozbiórka muru oporowego i zapewne odcinka istniejącego przepustu, znacznie większym ciężarem rur betonowych w porównaniu do PP itp.) i nie gwarantowałoby szczelności oraz trwałości połączenia. Ponadto znacznie wydłużyłoby czas budowy, który jest bardzo istotny ze względu na charakter rowu (w przypadku wystąpienia opadów rów prowadzi znaczne ilości wód opadowych).

Czas oczekiwania przedmiotowy adapter wynosi ok. 7 dni więc jest bardzo krótki i w żaden sposób nie wpłynie na termin realizacji robót.

Z poważaniem

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

/-/ Kinga Niedźwiecka-Reszczyk

Sprawę prowadzi: Marta Opłocka

Referat: Zamówień Publicznych

Tel.: 22 350 91 91 wew. 331