



# GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  
05-816 Michałowice

tel.: 22 350 91 91  
www.michalowice.pl

e-mail: sekretariat@michalowice.pl  
ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Reguły, 6 listopada 2024 r

**ZP.271.2.21.17.2024**

## **Wykonawcy**

biorący udział w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia sektorowego nr ZP.271.2.21.2024 na: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci gazowej”**

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że zgodnie z Rozdziałem „SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI” Zapytania ofertowego, udziela odpowiedzi na pytania, które zostały złożone do ww. postępowania w dniach 29 października 2024 r., oraz 5 listopada 2024 r.

### **Pytanie nr 1**

Pkt 9 Opisu przedmiotu zamówienia mówi, że po zakończonych robotach budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia nawierzchni zgodnie z przedmiarem robót jednak w przedmiarze robót podane są dwie rozbieżne wielkości odnoszące się do rozbiórki i odtworzenia nawierzchni asfaltowej w ul. Filmowej – cięcie nawierzchni bitumicznej (poz. 35) przyjęte zostało na odcinku długości 28 m odpowiadającej długości odcinka kanału zlokalizowanego w obrębie ww. nawierzchni asfaltowej, natomiast rozbiórka i ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz jej podbudowy przyjęte zostało na odcinku długości 135,0 m i szerokości 1,0 m czyli o powierzchni 135,0 m<sup>2</sup> (poz. 36, 37, 39 ÷ 42).

Wobec powyższego prosimy o jednoznaczne określenie powierzchni wymaganego odtworzenia nawierzchni jezdni asfaltowej w ul. Filmowej bo budowie kanalizacji sanitarnej.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni asfaltowej należy przyjąć w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, zakładając, że po zakończeniu prac budowlanych nawierzchnia drogowa ma być odtworzona w takim zakresie w jakim była rozebrana lub uszkodzona w związku z pracami. Należy uwzględnić planowaną przez oferenta technologię robót biorąc pod uwagę planowaną wielkość komór dla potrzeb przewiertu, oraz planowaną wielkość szalunków przy wykopach liniowych. Zamawiający załącza poprawiony przedmiar z oznaczeniem „Przedmiar-ZMIANA”.

### **Pytanie nr 2**

W przedmiarze robót przyjęto ułożenie nawierzchni z tłucznia kamiennego na szerokości 4,0m natomiast działka drogowa o nr ew. 723/3 na odcinku, na którym ma być ułożona ww. nawierzchnia

z tłucznia ma szerokość od 2,3m do 3,5m – prosimy o potwierdzenie, czy ułożenie ww. nawierzchni należy wykonać na podanej w przedmiarze szerokości 4,0 m czy tylko w granicach działki drogowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego należy przyjąć w zakresie działki drogowej.

**Pytanie nr 3**

Jeżeli ułożenie nawierzchni z tłucznia kamiennego należy wykonać na szerokości 4,0 m czyli wykraczającej poza granicę działki drogowej to po której stronie będzie uzyskanie zgód właścicieli działek na wejście na ich teren i utwardzeniu fragmentu ich powierzchni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego należy przyjąć w zakresie działki drogowej.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o jednoznaczną informację, czy w ofercie należy uwzględnić przebudowę doziemnych instalacji gazowych (na odcinku od skrzynki gazowej do budynku) ujętych w projekcie budowy sieci gazowej oraz w przedmiarze robót w liczbie 3 szt. o łącznej długości 67,0 m – pozycja ta nie została wyszczególniona w Opisie przedmiotu zamówienia w zakresie robót objętych zamówieniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić koszt usunięcia wszelkich kolizji niezbędnych dla realizacji sieci kanalizacyjnej. W szczególności należy uwzględnić przebudowę przyłączy 3 szt. gazowych zgodnie z dokumentacją projektową, uwzględniając wszystkie koszty związane z tymi pracami.

**Pytanie nr 5**

Wg projektu załączonego do dokumentacji przetargowej głębokość studni w którą zaprojektowano włączenie przedmiotowego kanału (Wistn) wynosi ok 2,8m. W rzeczywistości głębokość studni wynosi ok 4,25m (na podstawie w własnego pomiaru). Mając na uwadze wąski pas drogowy i fakt, że badania gruntu zostały wykonane do głębokości 3,5m p.p.t., proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy wykonać włączenie:

- czy na projektowanej rzędnej w rurę trzonową studni?
- czy w dno, w kinetę na głębokości ok. 4,25m i ze zwiększonym spadkiem do kolejnej studni rewizyjnej?
- czy inne rozwiązanie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że włączenie należy wykonać: w dno, w kinetę na głębokości ok. 4,25m i ze zwiększonym spadkiem do kolejnej studni rewizyjnej.

**Pytanie nr 6**

W dokumentacji przetargowej nie został zdefiniowany sposób odtworzenia warstwy ścieralnej istniejącej jezdni ul Filmowej. W związku z powyższym proszę o podanie warunków odtworzenia nawierzchni ul. Filmowej i ul. Reja.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni asfaltowej należy przyjąć w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, zakładając, że po zakończeniu prac budowlanych nawierzchnia drogowa ma być odtworzona w takim zakresie w jakim była rozebrana lub uszkodzona w związku z pracami. Należy uwzględnić planowaną przez oferenta technologię robót biorąc pod uwagę planowaną wielkość komór dla potrzeb przewiertu, oraz planowaną wielkość szalunków przy wykopach liniowych. Zamawiający załącza poprawiony przedmiar z oznaczeniem „Przedmiar-ZMIANA”.

**Pytanie nr 7**

Biorąc pod uwagę bardzo wąski pas drogowy i ograniczoną ilość miejsca czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonywania robót na metody bezwykopowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że biorąc pod uwagę bardzo wąski pas drogowy i ograniczoną ilość miejsca na komory startowe i odbiorcze oraz problemy z uzyskaniem spadków przy metodach bezwykopowych nie dopuszcza się zmiany technologii wykonywania robót na metody bezwykopowe.

Zgodnie z rozdziałem VII Zapytania ofertowego Zamawiający treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego udostępnia, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem

z up. Wójta  
Sekretarz Gminy Michałowice  
/-/  
Wojciech Grzeniewski