



NUMER WĘZŁA



L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE - MATERIAŁ	WYMIAR	ILOŚĆ	MIEJSCE ZAMOCOWANIA WĘZŁ PIKIETA, ODCINEK
1.	RURY KIELICHOWE PN10 Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO O POŁĄCZENIACH ELASTYCZNYCH BLOKOWANYCH	DN100	L=11,7+11,3=23,0m	W1 + PIK. 11,7; PIK. 164,8 + W3
2.	RURY KIELICHOWE PN10 Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO O POŁĄCZENIACH ELASTYCZNYCH	DN100	L = 153,1 m	PIK. 11,7 + 164,8
3.	ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA Z TRZPIENIEM NIEWZNOSZĄCYM - ŻELIWO SFEROIDALNE	DN100	2 SZT.	W1 I W3
4.	OBUDOWA DO ZASUW KLINOWYCH - ŻELIWO	DN100	2 SZT.	W1 I W3
5.	SKRZYNKA ULICZNA DO INSTALACJI WODNYCH - ŻELIWO	-	2 SZT.	W1 I W3
6.	HYDRANT POŻAROWY PODZIEMNY Z SAMOCZYNNYM ODWODNIENIEM - ŻELIWO SFEROIDALNE	DN80	3 SZT.	W1 + W3
7.	SKRZYNKA ULICZNA DO HYDRANTU POŻAROWEGO - ŻELIWO	-	3 SZT.	W1 + W3
8.	TRÓJNIK KIELICHOWO - KOŁNIERZOWY "MMA" POD HYDRANT POŻAROWY - ŻELIWO SFEROIDALNE	DN100/80	1 SZT.	W2
9.	TRÓJNIK KIELICHOWO - KOŁNIERZOWY "MMA" - ŻELIWO SFEROIDALNE	DN100/100	1 SZT.	W1
10.	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY "T" - ŻELIWO SFEROIDALNE	DN100/100	1 SZT.	W3
11.	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY "T" POD HYDRANT POŻAROWY - ŻELIWO SFER.	DN100/80	2 SZT.	W1 I W3
12.	KSZTAŁTKA KOŁNIERZOWA MONTAŻOWO - DEMONTAŻOWA - ŻELIWO SFER.	DN100	2 SZT.	W1 I W3
13.	KRÓCIEC BOSY - ŻELIWO SFEROIDALNE	DN100	5 SZT.	W1 + W3
14.	KRÓCIEĆ JEDNOKOŁNIERZOWY "F" - ŻELIWO SFEROIDALNE	DN100	4 SZT.	W1 I W2
15.	ŁĄCZNIK RUROWO - RUROWY RR PN10 - ŻELIWO SFEROIDALNE	DN100/D110	2 SZT.	W3
16.	NASUWKA "U" - ŻELIWO SFEROIDALNE	DN100	2 SZT.	W1
17.	ŁUK KIELICHOWY MMK 30° - ŻELIWO SFEROIDALNE	DN100/30°	2 SZT.	W1
18.	ŁUK KIELICHOWY MMK 22° - ŻELIWO SFEROIDALNE	DN100/22°	2 SZT.	W3

NUMERY WĘZŁÓW



BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "KANPRO" inż Jan Wojciechowski 03-752 Warszawa ul. Radzymińska 36/38/40 m. 11 e-mail: kanpro1@wp.pl tel. 601-167-317 Regon 010389763; NIP 538-100-52-66	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował	mgr Inż. Sebastian Wojciechowski	MAZ/1005/ PWBS/19	
	Sprawdził	Inż. Jan Wojciechowski	St-596/86	
	Temat (Obiekt)			
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH: BŁĘKITNEJ, SZAFIROWEJ I KASZANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁOWICE WIEŚ, GM. MICHAŁOWICE				
Nazwa rysunku	Nr umowy			
SCHEMATY WĘZŁÓW	Nr rysunku	Skala		
	B-3			