

OZNACZENIA:

(1) ÷ (4) GRANICE DZIAŁEK - PROJ. TYMCZASOWE ZAKOŃCZENIA ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ KORKAMI LUB ZAŚLEPKAMI D160 Z PVC

(WI1) ÷ (WI4) PROJ. STUDZIENKI INSPEKCYJNE D425mm z PP UJĘTE W ODRĘBNYM PROJEKCIE

⊙ - PROJEKTOWANA DWUDZIELNA RURA "AROTA" L = 1,0 m

UWAGI:

1. PROJ. ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PVC KLASY "S" (SDR34) ZE ŚCIANKĄ LITĄ JEDNORODNĄ, SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY PN-EN-1401-1:2009 O SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ MIN. SN8

2. PROJ. ODGAŁĘZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY POSADOWIĆ NA 20 cm PODSYPCE Z PIASKU I OBSYPAĆ PIASKIEM POZBAWIONYM KAMIENI DO 30 cm PONAD WIERZCH RUR Z RĘCZNYM JEGO ZAGĘSZCZENIEM

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "KANPRO" inż Jan Wojcieski	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
03-752 Warszawa, ul. Radzymińska 36/38/40 m. 11, e-mail: kanpro1@wp.pl, tel. 601-167-317, Regon 010388763; NIP 536-100-52-86	Projektował	mgr inż. Sebastian Wojcieski	MAZ/1005/PWBS/19	
	Sprawdził	inż. Jan Wojcieski	St-596/86	

Temat (Obiekt)	Branża	Data
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH BŁĘKITNEJ I SZAFIROWEJ W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁOWICE WIEŚ, GM. MICHAŁOWICE	TECHNOLOGIA	28.09.2023 r.
	Nr umowy	
Nazwa rysunku: PROFILE PODŁUŻNE ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ	Nr rysunku: B-3	Skala: 1:100/250