

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>		<b>Sieć kanalizacyjna</b>						
1	<b>KNNR N001-0111-010</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Analogia	km	0.29				
2	<b>KNNR N005-0721-010</b>	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm	m	18.80				
3	<b>KNNR N001-0307-030</b>	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II	m <sup>3</sup>	787.00				
4	<b>KNKRB 6-1404-0202</b>	Wywóz ziemi na odległość 1 km.Załadunek ręczny.Transport samochodem samowładoczym 5-10 t Analogia	t	1260.00				
5	<b>KNKRB 6-0102-05</b>	Podsypka piaskowa gr. 15 cm.Sposób zagęszczania mechaniczny Analogia	m <sup>3</sup>	51.30				
6	<b>KNKRB 6-0102-04</b>	Podsypka piaskowa.30 cm nad rurociąg Sposób zagęszczania ręczny Analogia	m <sup>3</sup>	171.00				
7	<b>KNKRB 6-0102-05</b>	Zasyпка piaskowa 5 % objętości Sposób zagęszczania mechaniczny Analogia	m <sup>3</sup>	39.35				
8	<b>KNKRB 1-0214-0601</b>	Dowiezienie gruntu zmagazynowego w hałdach samochodami samowład.5-10 t i zasypanie wykopów spycharkami.Koparki podsiębierne o poj.0,60 m3.Kat.gruntu II analogia	m <sup>3</sup>	525.35				
9	<b>KNR 218-0613-03</b>	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie na podbudowie z betonu B-10 GR. 10cm Analogia	szt	9.00				
10	<b>KNR-W 218W-0408-03</b>	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk	m	274.20				
11	<b>KNNR N001-0313-060</b>	Umocnienie pełne ścian wykopów z rozbiórką palami szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m szer.wykopu o głęb.6 m. Grunt kat.I-IV	m <sup>2</sup>	1311.00				
12	<b>KNR 228-0510-03</b>	Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PVC kielichowych o średnicy nominalnej 200 mm	szt	9.00				
13	<b>KNNR N001-0603-01010</b>	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, przy braku stałego źródła energii. średnice otworów od 150 do 500 mm	r-g	30.00				
14	<b>KNR-W 510W-0303-02</b>	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm - rury dwudzielne AROTA	m	9.00				
15	<b>KSNR S006-0802-04</b>	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm warstwa podkładowa	m <sup>2</sup>	11.50				
16	<b>KNR 2311-0801-08</b>	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm	m <sup>2</sup>	11.50				
17	<b>KNR-W 401W-0109-18</b>	Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych,samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0.56				
18	<b>KSNR S006-0111-0201</b>	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2,grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm,wykonywane gruntofrezarką Analogia	m <sup>2</sup>	11.50				
19	<b>KSNR S006-1005-04</b>	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	11.50				
20	<b>KSNR S006-0308-03</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.Transport mieszanki samochodem samowład.do 5 t	m <sup>2</sup>	11.50				
21	<b>KNR-W 218W-0307-02</b>	Przewierty o długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 300-600 mm maszyną do wierceń poziomych WP 30/60	m	6.00				
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>								

Słownie: