

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Studzienka Kanalizacyjna DN 1000 PE						
1 d.1	KNNRN0010 111010	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Analogia	km	0.01				
2		Roboty ziemne - Studzienka kanalizacyjna DN 1000 PE						
2 d.2	KSNRS0010 30101	Wykopy w gruncie kategorii I-II, z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowładoczymi do 5 t, na odległość 1 km	m ³	7.68				
3 d.2	KNKRB6010 204	Zасыпка piaskowa. Sposób zagęszczania ręczny Analogia	m ³	5.24				
4 d.2	KNR2141211 01	Rozbiórka studni żelbetowych Rozkucie całkowite sposobem mechanicznym Analogia	m ³	0.62				
5 d.2	KNRW401W 010918	Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych, samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km	m ³	0.62				
3		Roboty montażowe - Studzienka kanalizacyjna DN 1000 PE						
6 d.3	KNNRN0010 313060	Umocnienie pełne ścian wykopów z rozbiórką palami szalunkowymi stal. w gruntach suchych. Grunt kat. I-IV	m ²	15.36				
7 d.3	KNR-W 218W-0513- 01	Studnie rewizyjne PE w gotowym wykopie. Studnie głębokości do 2,0 m o średnicy 1000 mm (analog.)	1studnia	1.00				
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: