

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Przyłącza Kanalizacyjne						
1 d.1	KNNRN0010 111010	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Analogia	km	0.01				
2		Roboty ziemne - przyłącza kanalizacyjne fi 150 mm PVC						
2 d.2	KSNRS0010 20201	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj.łyżki 0,15 m ³ , z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat.I-II	m ³	17.94				
3 d.2	KSNRS0010 30101	Wykopy w gruncie kategorii I-II, z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość 1 km	m ³	5.52				
4 d.2	KNKRB6010 205	Podsypka piaskowa gr. 15 cm. Sposób zagęszczania mechaniczny Analogia	m ³	1.53				
5 d.2	KNKRB6010 204	Zasyпка piaskowa. 30 cm nad rurociąg Sposób zagęszczania ręczny Analogia	m ³	4.59				
6 d.2	KNKRB6010 205	Zasyпка piaskowa 5 % objętości Sposób zagęszczania mechaniczny Analogia	m ³	1.17				
7 d.2	KNKRB1021 40601	Dowiezienie gruntu zmagazynowego w hałdach samochodami samowyład. 5-10 t i zasypanie wykopów spycharkami. Koparki podsiębierne o poj. 0,60 m ³ . Kat. gruntu III	m ³	16.17				
8 d.2	KSNRS0060 80204	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm warstwa podkładowa	m ²	4.00				
9 d.2	KNR231I080 108	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm	m ²	4.00				
10 d.2	KSNRS0060 30803	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. do 5 t	m ²	4.00				
11 d.2	KSNRS0060 1110201	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m ² , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, wykonywane gruntofrezarką Analogia	m ²	4.00				
12 d.2	KSNRS0060 80604	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej Analogia	m	2.00				
13 d.2	KSNRS0060 40301	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław z pospółki, na podsypce piaskowej	m	2.00				
14 d.2	KNRW401W 010918	Wywiezienie gruzu z rozbióranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych, samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	0.28				
3		Roboty montażowe - przyłącza kanalizacyjne fi 150 mm PVC						
15 d.3	KNRW218W 040802	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk o wydłużonych kielichach	m	8.50				
16 d.3	KNR1314100 301	Rury ochronne Arotta dwudzielne	m	3.00				
17 d.3	KNNRN0010 313060	Umocnienie pełne ścian wykopów z rozbiórką palami szalunkowymi stal. w gruntach suchych. Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m szer. wykopu o głęb. 6 m. Grunt kat. I-IV	m ²	39.10				
4		Próby - przyłącza kanalizacyjne fi 150 mm PVC						
18 d.4	KNNRN0010 60301010	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, przy braku stałego źródła energii. średnice otworów od 150 do 500 mm	r-g	3.00				
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: