

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Studzienka Kanalizacyjna DN 1000						
1	KNNRN0010	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Analogia	km	0.01				
d.1	111010							
2		Roboty ziemne - Studzienka kanalizacyjna DN 1000						
2	KSNRS0010	Wykopy w gruncie kategorii I-II, z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowładoczymi do 5 t, na odległość 1 km	m ³	7.08				
d.2	30101							
3	KNKRB6010	Zasyпка piaskowa. Sposób zagęszczania ręczny Analogia	m ³	5.69				
d.2	204							
4	KNR2141211	Rozbiórka studni żelbetowych Rozkucie całkowite sposobem mechanicznym Analogia	m ³	0.40				
d.2	01							
5	KNRW401W	Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych, samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km	m ³	0.40				
d.2	010918							
3		Roboty montażowe - Studzienka kanalizacyjna DN 1000						
6	KNNRN0010	Umocnienie pełne ścian wykopów z rozbiórką palami szalunkowymi stal. w gruntach suchych. Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m szer. wykopu o głęb. 6 m. Grunt kat. I-IV	m ²	14.16				
d.3	313060							
7	KNR-W	Studnie rewizyjne PE w gotowym wykopie.	1studnia	1.00				
d.3	218W-0513-01	Studnie głębokości 2,0 m o średnicy 1000 mm (analog.)						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: