

## PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Oświetlenie uliczne  
Adres inwestycji : Komorów Wieś ul. Filmowa  
Inwestor : Gmina Michałowice  
Branża : Elektryczna

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>CPV 45111200-0 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych</b>				
1.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - 200m	m <sup>3</sup>	64		
1.2	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III-200m	m <sup>3</sup>	64		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>		<b>CPV 45314300-4 linie kablowe energetyczne</b>				
2.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	200		
2.2	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	200		
2.3	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach YAKXS 4x25	m	200		
2.4	KNNR 5 0717-07	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m	2		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>		<b>CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego</b>				
3.1	E - 0510 0510-47-05	Fundamenty prefabrykowane betonowe pod słupy; grunt kat III	szt.	5		
3.2	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup S52 ROSA	szt.	5		
3.3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników - układ ramion 2 w dół na słupie	szt.	5		
3.4	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.przew.	5		
3.5	KNNR 5 1004-02	WMontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku OCP70	szt.	10		
3.6	E - 0510 0100-03	Montaż linii zasilającej skrzynkę oświetlenia ulicznego w rurach winidurowych - rura BE50, przewód ASXS <sub>n</sub> 4x35mm <sup>2</sup>	kpl.	1		
3.7	E - 0510 0100-01	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego -	szt.	1		
3.8	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.	2		
3.9	KNR 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm <sup>2</sup> ) dla linii niskiego napięcia SLIP 32.2	szt.	4		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>		<b>CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - pomiary</b>				
4.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	5		
4.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	6		
4.3	Kal. własna	Organizacja ruchu na czas budowy	szt.	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: