

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Oświetlenie uliczne
Adres inwestycji : Pl. Paderewskiego- ul. Zamoyskiego oś. Komorów
Inwestor : Gmina Michałowice
Branża : Elektryczna

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2 kw. 08

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|---|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R, S |
| Zysk [Z] | % R+Kp(R), S+Kp(S) |
| VAT [V] | % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ |

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|------------------------|----------------------|--|-------------|-------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ul. Zamoyskiego | | | | | | |
| 1 | | CPV 4516110-9 Oświetlenie zewnętrzne | | | | |
| 1.1 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - E 10,5/10 - 1szt, E 10,5/4,3 - 1szt | słup | 2 | | |
| 1.2 | KNNR 5 0903-04 | Montaż haka wieszakowego typ 2 fi16 | szt. | 2 | | |
| 1.3 | KNNR 5 0905-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x25 mm ² | km.przew. | 0.05 | | |
| 1.4 | KNNR 5 0907-05 | Mechaniczne pogrążanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III | m | 12 | | |
| 1.5 | KNNR 5 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie | szt. | 1 | | |
| 1.6 | KNNR 5 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m | kpl.przew. | 1 | | |
| 1.7 | KNNR 5 0906-02 | Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. | 1 | | |
| 1.8 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku SGP 340PC 150W | szt. | 1 | | |
| 1.9 | KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. | 4 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|-------------------|--|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | | CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych pomiarów | | | | |
| 2.1 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | | |
| 2.2 | KNR 13-21 0301-03 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku | kpl.pom. | 1 | | |
| 2.3 | KNNR 5 1303-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -(linia ASXSn4*25mm2. | pomiar | 1 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: