

## Tabela robót ziemnych

ulica Miła w Nowej Wsi

km 0+000,00 ÷ 0+309,80

km 0+000,00 ÷ 0+057,70

Km	Hektometr	Powierzchnia		Średnia Powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp		wykop	nasyp	+	-
		+	-	+	-		+	-		+	-		
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	mb	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
0 +	0,00	5,19	0,00	3,47	0,00	6,0	20,82	0,00	0,00	20,82	0,00	20,82	0,00
0 +	6,00	1,74	0,00										
0 +	25,00	1,56	0,02	1,42	0,05	25,0	35,50	1,25	1,25	34,25	0,00	86,23	0,00
0 +	50,00	1,27	0,08	1,21	0,13	25,0	30,25	3,25	3,25	27,00	0,00	113,23	0,00
0 +	75,00	1,14	0,17	1,40	0,09	25,0	35,00	2,25	2,25	32,75	0,00	145,98	0,00
0 +	100,00	1,66	0,00	1,64	0,00	25,0	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	186,98	0,00
0 +	125,00	1,62	0,00	1,86	0,00	25,0	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	233,48	0,00
0 +	150,00	2,10	0,00	1,93	0,00	25,0	48,25	0,00	0,00	48,25	0,00	281,73	0,00
0 +	175,00	1,76	0,00	1,54	0,06	25,0	38,50	1,50	1,50	37,00	0,00	318,73	0,00
0 +	200,00	1,32	0,12	1,21	0,12	25,0	30,25	3,00	3,00	27,25	0,00	345,98	0,00
0 +	225,00	1,10	0,12	1,44	0,06	25,0	36,00	1,50	1,50	34,50	0,00	380,48	0,00
0 +	250,00	1,78	0,00	1,68	0,01	25,0	42,00	0,25	0,25	41,75	0,00	422,23	0,00
0 +	275,00	1,58	0,02	1,60	0,01	25,0	40,00	0,25	0,25	39,75	0,00	461,98	0,00
0 +	300,00	1,61	0,00	2,73	0,00	9,8	26,75	0,00	0,00	26,75	0,00	488,73	0,00
0 +	309,80	3,85	0,00										
0 +	2,50	1,55	0,04	1,65	0,02	13,8	22,77	0,28	0,28	22,49	0,00	488,73	0,00
0 +	16,30	1,74	0,00	1,57	0,01	15,7	24,65	0,16	0,16	24,49	0,00	511,22	0,00
0 +	32,00	1,40	0,01	1,39	0,03	13,0	18,07	0,39	0,39	17,68	0,00	535,71	0,00
0 +	45,00	1,38	0,04	1,34	0,03	12,7	17,02	0,38	0,38	16,64	0,00	553,39	0,00
0 +	57,70	1,30	0,02									570,03	0,00

a      b      z      c      d      e  
584,68   14,65   14,65   570,03   0,00   570,03 m<sup>3</sup>