

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala polonistyczna II			
1	AW	Wyniesienie mebli , zdjęcie i wyniesienie tablic	kpl		
d.1		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	AW	Demontaż oraz ponowny montaż rolet	kpl		
d.1		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR-W	Zabezpieczenie okien folią - analogia	m ²		
d.1	401W-1216-01	1.20*2.0*4	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych,	szt.		
d.1	0353-13	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-01	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0324-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 4-03	Demontaż opraw żarowych zawieszanych	szt.		
d.1	1133-09	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR-W 4-03	Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców oraz ich zaizolowanie	szt		
d.1	0904-01 analogia	14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.		
d.1	0502-06	14*4	kpl.	56.000	
				RAZEM	56.000
9	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu plafonier	kpl.		
d.1	0511-04	14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNR 401-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	(6.10*2+7.40*2)*3.10+(6.40*7.40)-(1.20*2.0*4)-(0.80*2.0)	m ²	119.860	
				RAZEM	119.860
11	KNR 202-	Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach	m ²		
d.1	0815-04	(7.40*2+6.10*2)*1.60-(1.20*1.0*4)-(0.80*2.00)	m ²	36.800	
				RAZEM	36.800
12	KNR 202-	Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ościeżach	m ²		
d.1	0815-04 analogia	3.92	m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
13	KNR 202-	Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach	m ²		
d.1	0815-06	6.10*7.40	m ²	45.140	
				RAZEM	45.140
14	KNNR N002-	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych	m ²		
d.1	1402-030	36.80+7.40*6.10	m ²	81.940	
				RAZEM	81.940
15	KNNR N002-	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych - ościeża	m ²		
d.1	1402-030 analogia	(1.20+2.0+2.0*4)*0.35	m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
16	KNR 401-	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-05	(7.40*2+6.10*2)*1.60-(1.20*1.0*4)-(0.80*1.0)	m ²	37.600	
				RAZEM	37.600
17	KNR 401-	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ²	m ²		
d.1	1211-04	0.80*2.0*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
18	KNR 401-	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² ,uprzednio malowanej	m ²		
d.1	1209-10				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.80*2.0*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
19	KNR 4011- d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 1.0*1.20*4	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
20	KNR 4011- d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 2*3.10+5	m		
			m	11.200	
				RAZEM	11.200
21	KNR 4011- d.1 0411-07	Oderwanie ćwiercwałka (7.40*2+6.10*2)-0.80	m		
			m	26.200	
				RAZEM	26.200
22	AW d.1	Odkręcenie listew przysciennych (7.40*2+6.10*2)*5	szt		
			szt	135.000	
				RAZEM	135.000
23	KNR 4011- d.1 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek 7.40*6.10	m ²		
			m ²	45.140	
				RAZEM	45.140
24	KNR 4011- d.1 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko (7.40*6.10)*0.50	m ²		
			m ²	22.570	
				RAZEM	22.570
25	KNNR N002- d.1 1208-010	Samopoziomujące masy szpachl. TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny, Parkiet.Wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N gr.2mm 7.40*6.10	m ²		
			m ²	45.140	
				RAZEM	45.140
26	d.1 analiza indywidualna	Ułożenie gąbki z folią 7.40*6.10	m ²		
			m ²	45.140	
				RAZEM	45.140
27	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 7.40*6.10	m ²		
			m ²	45.140	
				RAZEM	45.140
28	KNR-W 2-02 d.1 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile (7.40*2+6.10*2)-0.80	m		
			m	26.200	
				RAZEM	26.200
29	KNNR N009- d.1 0401-05010	Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - przycisku 2.00	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNNR N009- d.1 0402-030	Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg. 3.00	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNNR N009- d.1 0403-010	Wymiana puszek instalacyjnych podtynkowych,natynkowych o średnicy do 60 mm 2.00	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR-W 2-02 d.1 1035-01 analiza indywidualna	Zakup i montaż narożników drewnianych 1.50*2	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 4011- d.1 1215-05	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 1.20*2.0*4	m ²		
			m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
34	KNR-W 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.80*2.0*2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
35	AW d.1	Wniesienie mebli oraz zawieszenie tablic 1.00	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 4-01 d.1 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 1 km 0.80*2.0*0.15*2	m ³ m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
37	KNR-W 4-01 d.1 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 24 0.80*2.0*0.15*2	m ³ m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
2		Sala polonistyczna III			
38	AW d.2	Wyniesienie mebli , zdjęcie i wyniesienie tablic 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
39	AW d.2	Demontaż oraz ponowny montaż rolet 4	kpl kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR-W d.2 401W-1216-01	Zabezpieczenie okien folią - analogia 1.20*2.0*4	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
41	KNR-W 4-01 d.2 0353-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR-W 4-03 d.2 1133-09	Demontaż opraw żarowych zawieszanych 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
44	KNR-W 4-03 d.2 0904-01 analogia	Odlączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców oraz ich zaizolowanie 14	szt szt	14.000	
				RAZEM	14.000
45	KNR-W 5-08 d.2 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) 14*4	kpl. kpl.	56.000	
				RAZEM	56.000
46	KNR-W 5-08 d.2 0511-04	Montaż na gotowym podłożu plafonier 14	kpl. kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
47	KNR 401- d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (6.10*2+9.0*2)*3.10+(6.10*9.0)-(1.20*2.0*4)-(0.80*2.0)	m ² m ²	137.320	
				RAZEM	137.320
48	KNR 202- d.2 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach (9.0*2+6.10*2)*1.60-(1.20*1.0*4)-(0.80*1.00)	m ² m ²	42.720	
				RAZEM	42.720
49	KNR 202- d.2 0815-04 analogia	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ościeżach 3.92	m ² m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
50	KNR 202- d.2 0815-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach 6.10*9.0	m ² m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
51	KNNR N002- d.2 1402-030	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych (9.0*2+6.10*2)*1.60+(9.0*6.10)-(1.20*1.0*4)-(0.80*1.00)	m ² m ²	97.620	
				RAZEM	97.620
52	KNNR N002- d.2 1402-030 analogia	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych - ościeża (1.20+2.0+2.0*4)*0.35	m ² m ²	3.920	
				RAZEM	3.920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 4011-d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem (7.40*2+6.10*2)*1.60-(1.20*1.0*4)-(0.80*1.0)	m ² m ²	37.600	
				RAZEM	37.600
54	KNR 4011-d.2 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² 0.80*2.0*2	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
55	KNR 4011-d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² ,uprzednio malowanej 0.80*2.0*2	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
56	KNR 4011-d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 1.0*1.20*4	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
57	KNR 4011-d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 2*3.10*5	m m	11.200	
				RAZEM	11.200
58	KNR 4011-d.2 0411-07	Oderwanie ćwiercwałka (7.40*2+6.10*2)-0.80	m m	26.200	
				RAZEM	26.200
59	AW d.2	Odkręcenie listew przysciennych (7.40*2+6.10*2)*5	szt szt	135.000	
				RAZEM	135.000
60	KNR 4011-d.2 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek 7.40*6.10	m ² m ²	45.140	
				RAZEM	45.140
61	KNR 4011-d.2 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko (7.40*6.10)*0.50	m ² m ²	22.570	
				RAZEM	22.570
62	KNNR N002-d.2 1208-010	Samopoziomujące masy szpachl.TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny,Parkiet.Wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N gr.2mm 7.40*6.10	m ² m ²	45.140	
				RAZEM	45.140
63	d.2 analiza indywidualna	Ułożenie gąbki z folią 7.40*6.10	m ² m ²	45.140	
				RAZEM	45.140
64	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 7.40*6.10	m ² m ²	45.140	
				RAZEM	45.140
65	KNR-W 2-02 d.2 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile (7.40*2+6.10*2)-0.80	m m	26.200	
				RAZEM	26.200
66	KNNR N009-d.2 0401-05010	Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - przycisku 2.00	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNNR N009-d.2 0402-030	Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg. 3.00	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
68	KNNR N009-d.2 0403-010	Wymiana puszek instalacyjnych podtynkowych,natynkowych o średnicy do 60 mm 2.00	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
69	KNR-W 2-02 d.2 1035-01 analiza indywidualna	Zakup i montaż narożników drewnianych 1.50*2	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
70	KNR 4011-d.2 1215-05	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 1.20*2.0*4	m ² m ²	9.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.600
71	KNR-W 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.80*2.0*2	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
72	AW d.2	Wniesienie mebli oraz zawieszenie tablic 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR-W 4-01 d.2 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 1 km 0.80*2.0*0.15*2	m ³ m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
74	KNR-W 4-01 d.2 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 24 0.80*2.0*0.15*2	m ³ m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
3		Sala matematyczna II			
75	AW d.3	Wyniesienie mebli , zdjęcie i wyniesienie tablic 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
76	AW d.3	Demontaż oraz ponowny montaż rolet 3	kpl kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
77	KNR-W d.3 401W-1216-01	Zabezpieczenie okien folią - analogia 1.20*2.0*3	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
78	KNR-W 4-01 d.3 0353-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
79	KNR-W 4-01 d.3 0324-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
80	KNR-W 4-03 d.3 1133-09	Demontaż opraw żarowych zawieszanych 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
81	KNR-W 4-03 d.3 0904-01 analogia	Odlączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców oraz ich zaizolowanie 14	szt szt	14.000	
				RAZEM	14.000
82	KNR-W 5-08 d.3 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) 14*4	kpl. kpl.	56.000	
				RAZEM	56.000
83	KNR-W 5-08 d.3 0511-04	Montaż na gotowym podłożu plafonier 14	kpl. kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
84	KNR 4011- d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (6.70*2+7.10*2)*3.10+(6.70*7.10)-(1.20*2.0*3)-(0.80*2.0)	m ² m ²	124.330	
				RAZEM	124.330
85	KNR 202- d.3 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach (7.10*2+6.70*2)*1.60-(1.20*1.0*3)-(0.80*1.00)	m ² m ²	39.760	
				RAZEM	39.760
86	KNR 202- d.3 0815-04 analogia	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ościeżach 3.22	m ² m ²	3.220	
				RAZEM	3.220
87	KNR 202- d.3 0815-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach 6.70*7.10	m ² m ²	47.570	
				RAZEM	47.570

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88	KNNR N002-d.3 1402-030	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłóży gipsowych $(7.10*2+6.70*2)*1.60+(7.10*6.70)-(1.20*1.0*3)-(0.80*1.00)$	m ² m ²	87.330	
				RAZEM	87.330
89	KNNR N002-d.3 1402-030 analogia	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłóży gipsowych - ościeża $(1.20+2.0+2.0*3)*0.35$	m ² m ²	3.220	
				RAZEM	3.220
90	KNR 4011-d.3 1206-05	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem $(7.10*2+6.70*2)*1.60-(1.20*1.0*3)-(0.80*1.0)$	m ² m ²	39.760	
				RAZEM	39.760
91	KNR 4011-d.3 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² $0.80*2.0*2$	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
92	KNR 4011-d.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² , uprzednio malowanej $0.80*2.0*2$	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
93	KNR 4011-d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania $1.0*1.20*3$	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
94	KNR 4011-d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania $2*3.10+3.5$	m m	9.700	
				RAZEM	9.700
95	KNR 4011-d.3 0411-07	Oderwanie ćwiercwałka $(7.10*2+6.70*2)-0.80$	m m	26.800	
				RAZEM	26.800
96	AW d.3	Odkręcenie listew przysściennych $(7.10*2+6.70*2)*5$	szt szt	138.000	
				RAZEM	138.000
97	KNR 4011-d.3 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek $7.10*6.70$	m ² m ²	47.570	
				RAZEM	47.570
98	KNR 4011-d.3 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko $(7.10*6.7)*0.50$	m ² m ²	23.785	
				RAZEM	23.785
99	KNNR N002-d.3 1208-010	Samopoziomujące masy szpachl. TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz., wykładziny, Parkiet. Wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N gr.2mm $7.10*6.70$	m ² m ²	47.570	
				RAZEM	47.570
100	d.3 analiza indywidualna	Ułożenie gąbki z folią $7.10*6.70$	m ² m ²	47.570	
				RAZEM	47.570
101	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych $7.10*6.70$	m ² m ²	47.570	
				RAZEM	47.570
102	KNR-W 2-02 d.3 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile $(7.10*2+6.70*2)-0.80$	m m	26.800	
				RAZEM	26.800
103	KNNR N009-d.3 0401-05010	Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - przycisku 2.00	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
104	KNNR N009-d.3 0402-030	Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg. 3.00	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
105	KNNR N009-d.3 0403-010	Wymiana puszek instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o średnicy do 60 mm 2.00	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
106	KNR-W 2-02 d.3 1035-01 analiza indywidualna	Zakup i montaż narożników drewnianych 1.50*2	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
107	KNR 4011- d.3 1215-05	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 1.20*2.0*3	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
108	KNR-W 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.80*2.0*2	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
109	AW d.3	Wniesienie mebli oraz zawieszenie tablic 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
110	KNR-W 4-01 d.3 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 1 km 0.80*2.0*0.15*2	m ³ m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
111	KNR-W 4-01 d.3 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 24 0.80*2.0*0.15*2	m ³ m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
4		Pracownia muzyczno-plastyczna			
112	AW d.4	Wyniesienie mebli , zdjęcie i wyniesienie tablic 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
113	AW d.4	Demontaż oraz ponowny montaż rolet 4	kpl kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
114	KNR-W d.4 401W-1216- 01	Zabezpieczenie okien folią - analogia 1.20*2.0*4	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
115	KNR-W 4-01 d.4 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
116	KNR-W 4-01 d.4 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
117	KNR-W 4-03 d.4 1133-09	Demontaż opraw żarowych zawieszanych 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
118	KNR-W 4-03 d.4 0904-01 analogia	Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców oraz ich zaizolowanie 14	szt szt	14.000	
				RAZEM	14.000
119	KNR-W 5-08 d.4 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) 14*4	kpl. kpl.	56.000	
				RAZEM	56.000
120	KNR-W 5-08 d.4 0511-04	Montaż na gotowym podłożu plafonier 14	kpl. kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
121	KNR 4011- d.4 1202-09	Zeskrobanie i mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (6.10*2+7.40*2)*3.10+(6.10*7.40)-(1.20*2.0*4)-(0.80*2.0)	m ² m ²	117.640	
				RAZEM	117.640
122	KNR 202- d.4 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach (7.40*2+6.10*2)*1.60-(1.20*1.0*4)-(0.80*1.00)	m ² m ²	37.600	
				RAZEM	37.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
123	KNR 202-d.4 0815-04 analogia	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ościeżach 3.92	m ² m ²	 3.920	 3.920
				RAZEM	3.920
124	KNR 202-d.4 0815-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach 6.10*7.40	m ² m ²	 45.140	 45.140
				RAZEM	45.140
125	KNNR N002-d.4 1402-030	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłóży gipsowych (7.40*2+6.10*2)*1.60+(7.40*6.10)-(1.20*1.0*3)-(0.80*1.00)	m ² m ²	 83.940	 83.940
				RAZEM	83.940
126	KNNR N002-d.4 1402-030 analogia	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłóży gipsowych - ościeża (1.20+2.0+2.0*4)*0.35	m ² m ²	 3.920	 3.920
				RAZEM	3.920
127	KNR 401-d.4 1206-05	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem (7.40*2+6.10*2)*1.60-(1.20*1.0*4)-(0.80*1.0)	m ² m ²	 37.600	 37.600
				RAZEM	37.600
128	KNR 401-d.4 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² 0.80*2.0*2	m ² m ²	 3.200	 3.200
				RAZEM	3.200
129	KNR 401-d.4 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² , uprzednio malowanej 0.80*2.0*2	m ² m ²	 3.200	 3.200
				RAZEM	3.200
130	KNR 401-d.4 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 1.0*1.20*4	m ² m ²	 4.800	 4.800
				RAZEM	4.800
131	KNR 401-d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 2*3.10+5	m m	 11.200	 11.200
				RAZEM	11.200
132	KNR 401-d.4 0411-07	Oderwanie ćwiercwałka (7.40*2+6.10*2)-0.80	m m	 26.200	 26.200
				RAZEM	26.200
133	AW d.4	Odkręcenie listew przysięciennych (7.40*2+6.10*2)*5	szt szt	 135.000	 135.000
				RAZEM	135.000
134	KNR 401-d.4 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek 7.40*6.10	m ² m ²	 45.140	 45.140
				RAZEM	45.140
135	KNR 401-d.4 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko (7.40*6.1)*0.50	m ² m ²	 22.570	 22.570
				RAZEM	22.570
136	KNNR N002-d.4 1208-010	Samopoziomujące masy szpachl. TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz., wykładziny, Parkiet. Wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N gr.2mm 7.40*6.10	m ² m ²	 45.140	 45.140
				RAZEM	45.140
137	d.4 analiza indywidualna	Ułożenie gąbki z folią 7.40*6.10	m ² m ²	 45.140	 45.140
				RAZEM	45.140
138	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 7.40*6.10	m ² m ²	 45.140	 45.140
				RAZEM	45.140
139	KNR-W 2-02 d.4 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile (7.40*2+6.10*2)-0.80	m m	 26.200	 26.200
				RAZEM	26.200
140	KNNR N009-d.4 0401-05010	Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - przycisku 2.00	szt szt	 2.000	 2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
141	KNNR N009-d.4 0402-030	Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg. 3.00	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
142	KNNR N009-d.4 0403-010	Wymiana puszek instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o średnicy do 60 mm 2.00	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
143	KNR-W 2-02 d.4 1035-01 analiza indywidualna	Zakup i montaż narożników drewnianych 1.50*2	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
144	KNR 4011-d.4 1215-05	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 1.20*2.0*4	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
145	KNR-W 4-01 d.4 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.80*2.0*2	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
146	AW d.4	Wniesienie mebli oraz zawieszenie tablic 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
147	KNR-W 4-01 d.4 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 1 km 0.80*2.0*0.15*2	m ³ m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
148	KNR-W 4-01 d.4 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 24 0.80*2.0*0.15*2	m ³ m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
5		Pracownia językowa			
149	AW d.5	Wyniesienie mebli, zdjęcie i wyniesienie tablic 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
150	AW d.5	Demontaż oraz ponowny montaż rolet 4	kpl kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
151	KNR-W d.5 401W-1216-01	Zabezpieczenie okien folią - analogia 1.20*2.0*4	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
152	KNR-W 4-01 d.5 0353-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
153	KNR-W 4-01 d.5 0324-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
154	KNR-W 4-03 d.5 1133-09	Demontaż opraw żarowych zawieszanych 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
155	KNR-W 4-03 d.5 0904-01 analogia	Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców oraz ich zaizolowanie 14	szt szt	14.000	
				RAZEM	14.000
156	KNR-W 5-08 d.5 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) 14*4	kpl. kpl.	56.000	
				RAZEM	56.000
157	KNR-W 5-08 d.5 0511-04	Montaż na gotowym podłożu plafonier 14	kpl. kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
158	KNR 4011-d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 $(6.0*2+8.50*2)*3.32+(6.0*8.50)-(1.20*2.0*4)-(0.80*2.0)$	m ² m ²	 136.080	
				RAZEM	136.080
159	KNR 202-d.5 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach $(8.50*2+6.0*2)*1.60-(1.20*1.0*4)-(0.80*1.00)$	m ² m ²	 40.800	
				RAZEM	40.800
160	KNR 202-d.5 0815-04 analogia	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ościeżach 3.92	m ² m ²	 3.920	
				RAZEM	3.920
161	KNR 202-d.5 0815-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach 6.0*8.50	m ² m ²	 51.000	
				RAZEM	51.000
162	KNNR N002-d.5 1402-030	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych $(8.50*2+6.0*2)*1.60+(8.50*6.0)-(1.20*1.0*3)-(0.80*1.00)$	m ² m ²	 93.000	
				RAZEM	93.000
163	KNNR N002-d.5 1402-030 analogia	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych - ościeża $(1.20+2.0+2.0*4)*0.35$	m ² m ²	 3.920	
				RAZEM	3.920
164	KNR 4011-d.5 1206-05	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem $(8.50*2+6.0*2)*1.60-(1.20*1.0*4)-(0.80*1.0)$	m ² m ²	 40.800	
				RAZEM	40.800
165	KNR 4011-d.5 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 $0.80*2.0*2$	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
166	KNR 4011-d.5 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej $0.80*2.0*2$	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
167	KNR 4011-d.5 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania $1.0*1.20*4$	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
168	KNR 4011-d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania $2*3.10*5$	m m	 11.200	
				RAZEM	11.200
169	KNR 4011-d.5 0411-07	Oderwanie ćwiercwałka $(8.50*2)+(6.0*2)-0.8$	m m	 28.200	
				RAZEM	28.200
170	AW d.5	Odkręcenie listew przysięciennych 28.20	szt szt	 28.200	
				RAZEM	28.200
171	KNR 4011-d.5 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek $8.50*6.0$	m ² m ²	 51.000	
				RAZEM	51.000
172	KNR 4011-d.5 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko $(8.50*6.0)*0.50$	m ² m ²	 25.500	
				RAZEM	25.500
173	KNNR N002-d.5 1208-010	Samopoziomujące masy szpachl. TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz., wykładziny, Parkiet. Wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N gr.2mm $8.50*6.0$	m ² m ²	 51.000	
				RAZEM	51.000
174	d.5 analiza indywidualna	Ułożenie gąbki z folią $8.50*6.0$	m ² m ²	 51.000	
				RAZEM	51.000
175	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych $8.50*6.0$	m ² m ²	 51.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	51.000
176	KNR-W 2-02 d.5 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile (8.50*2+6.0*2)-0.80	m m	28.200	
				RAZEM	28.200
177	KNNR N009- d.5 0401-05010	Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - przycisku 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
178	KNNR N009- d.5 0402-030	Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg. 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
179	KNNR N009- d.5 0403-010 analogia	Wymiana dekli do puszek instalacyjnych 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
180	KNR-W 2-02 d.5 1035-01 analiza indy- widualna	Zakup i montaż narożników drewnianych 1.50*2	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
181	KNR 4011- d.5 1215-05	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 1.20*2.0*4	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
182	KNR-W 4-01 d.5 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.80*2.0*2	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
183	AW d.5	Wniesienie mebli oraz zawieszenie tablic 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
184	KNR-W 4-01 d.5 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 1 km 0.80*2.0*0.15*2	m ³ m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
185	KNR-W 4-01 d.5 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 24 0.80*2.0*0.15*2	m ³ m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
6		Pracownia przyrodnicza			
186	AW d.6	Wyniesienie mebli , zdjęcie i wyniesienie tablic 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
187	AW d.6	Demontaż oraz ponowny montaż rolet 4	kpl kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
188	AW d.6	Demontaż i ponowny montaż szafy 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
189	KNR-W d.6 401W-1216- 01	Zabezpieczenie okien folią - analogia 1.20*2.0*4	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
190	KNR-W 4-01 d.6 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
191	KNR-W 4-01 d.6 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
192	KNR-W 4-03 d.6 1133-09	Demontaż opraw żarowych zawieszanych 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
193	KNR-W 4-03 d.6 0904-01 analogia	Odlączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców oraz ich zaizolowanie 14	szt szt	14.000	
				RAZEM	14.000
194	KNR-W 5-08 d.6 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) 14*4	kpl. kpl.	56.000	
				RAZEM	56.000
195	KNR-W 5-08 d.6 0511-04	Montaż na gotowym podłożu plafonier 14	kpl. kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
196	KNR 401- d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (6.10*2+9.40*2)*3.10+(6.10*9.40)-(1.20*2.0*4)-(0.80*2.0)	m ² m ²	142.240	
				RAZEM	142.240
197	KNR 202- d.6 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach (9.40*2+6.10*2)*1.60-(1.20*1.0*4)-(0.80*1.00)	m ² m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
198	KNR 202- d.6 0815-04 analogia	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ościeżach 3.92	m ² m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
199	KNR 202- d.6 0815-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach 6.10*9.40	m ² m ²	57.340	
				RAZEM	57.340
200	KNNR N002- d.6 1402-030	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych (9.40*2+6.10*2)*1.60+(9.40*6.10)-(1.20*1.0*4)-(0.80*1.00)	m ² m ²	101.340	
				RAZEM	101.340
201	KNNR N002- d.6 1402-030 analogia	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych - ościeża (1.20+2.0+2.0*4)*0.35	m ² m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
202	KNR 401- d.6 1206-05	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem (9.40*2+6.10*2)*1.60-(1.20*1.0*4)-(0.80*1.0)	m ² m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
203	KNR 401- d.6 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² 0.80*2.0*2	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
204	KNR 401- d.6 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² , uprzednio malowanej 0.80*2.0*2	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
205	KNR 401- d.6 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 1.0*1.20*4	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
206	KNR 401- d.6 1212-28	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 2*3.10*5	m m	11.200	
				RAZEM	11.200
207	KNR 401- d.6 0411-07	Oderwanie ćwiercwałka (9.40*2+6.10*2)-0.80	m m	30.200	
				RAZEM	30.200
208	AW d.6	Odkręcenie listew przysciennych (9.40*2+6.10*2)*5	szt szt	155.000	
				RAZEM	155.000
209	KNR 401- d.6 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek 9.40*6.10	m ² m ²	57.340	
				RAZEM	57.340
210	KNR 401- d.6 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko (9.40*6.1)*0.50	m ² m ²	28.670	
				RAZEM	28.670

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
211	KNNR N002-d.6 1208-010	Samopoziomujące masy szpachl. TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz., wykładziny, Parkiet. Wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N gr.2mm 9.40*6.10	m ² m ²	 57.340	 57.340
				RAZEM	57.340
212	d.6 analiza indywidualna	Ułożenie gąbki z folią 9.40*6.10	m ² m ²	 57.340	 57.340
				RAZEM	57.340
213	NNRNKB d.6 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 9.40*6.10	m ² m ²	 57.340	 57.340
				RAZEM	57.340
214	KNR-W 2-02 d.6 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile (9.40*2+6.10*2)-0.80	m m	 30.200	 30.200
				RAZEM	30.200
215	KNNR N009-d.6 0401-05010	Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - przycisku 2.00	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
216	KNNR N009-d.6 0402-030	Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg. 3.00	szt szt	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
217	KNNR N009-d.6 0403-010	Wymiana puszek instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o średnicy do 60 mm 2.00	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
218	KNR-W 2-02 d.6 1035-01 analiza indywidualna	Zakup i montaż narożników drewnianych 1.50*2	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
219	KNR 4011-d.6 1215-05	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 1.20*2.0*4	m ² m ²	 9.600	 9.600
				RAZEM	9.600
220	KNR-W 4-01 d.6 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.80*2.0*2	m ² m ²	 3.200	 3.200
				RAZEM	3.200
221	AW d.6	Wniesienie mebli oraz zawieszenie tablic 1.00	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
222	KNR-W 4-01 d.6 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji na odległość 1 km 0.80*2.0*0.15*2	m ³ m ³	 0.480	 0.480
				RAZEM	0.480
223	KNR-W 4-01 d.6 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 24 0.80*2.0*0.15*2	m ³ m ³	 0.480	 0.480
				RAZEM	0.480
7		Sekretariat			
224	KNR-W d.7 401W-1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.0*.50*2	m ² m ²	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
225	AW d.7	Wyniesienie mebli 1.00	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
226	KNR-W 4-01 d.7 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
227	KNR-W 2-02 d.7 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 3.20	m ² m ²	 3.200	 3.200
				RAZEM	3.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
228	KNR-W 2-02 d.7 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe wzmocnione wygłuszone derma z dwóch stron o powierzchni ponad 1.5 m2 0.80*2.0*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
229	KNR-W 4-01 d.7 0921-08	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych wbijanych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
230	KNR-W 4-01 d.7 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
231	KNR-W 4-01 d.7 0921-11 analogia	Założenie na nowym miejscu wkładki typu 'Yale' 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
232	KNR-W 4-01 d.7 0921-05	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
233	KNR-W 4-01 d.7 0901-08	Wymiana opaski 2*4+2	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
234	KNR-W 4-01 d.7 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm (2*4+2)*2	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
235	KNR-W 4-01 d.7 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu 10*0.35	m ² m ²	 3.500	
				RAZEM	3.500
236	KNNR N002- d.7 1402-030	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych 3.50	m ² m ²	 3.500	
				RAZEM	3.500
237	KNR 4011- d.7 1215-05	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 1.50*1.60	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
238	KNR-W 4-01 d.7 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg 4.0*2.5*2	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
239	KNR-W 4-01 d.7 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 1 km 0.80*2.0*0.15*2	m ³ m ³	 0.480	
				RAZEM	0.480
240	KNR-W 4-01 d.7 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 24 0.80*2.0*0.15*2	m ³ m ³	 0.480	
				RAZEM	0.480
8		Korytarz			
241	d.8 analiza indywidualna	Zdjecie tablic ze ścian 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
242	AW d.8	Demontaż oraz ponowny montaż rolet 10	kpl kpl	 10.000	
				RAZEM	10.000
243	KNR-W d.8 401W-1216-01	Zabezpieczenie okien folią - analogia 1.26*2.0*10	m ² m ²	 25.200	
				RAZEM	25.200
244	KNR-W 4-01 d.8 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
245	KNR-W 4-01 d.8 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
246	KNR-W 4-03 d.8 1133-09	Demontaż opraw żarowych zawieszanych 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
247	KNR-W 4-03 d.8 0904-01 analogia	Odlączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców oraz ich zaizolowanie 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
248	KNR-W 5-08 d.8 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) 7*4	kpl. kpl.	28.000	
				RAZEM	28.000
249	KNR-W 5-08 d.8 0511-04	Montaż na gotowym podłożu plafonier 7	kpl. kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
250	KNR 4011- d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (29.40*4.0)+(29.40*2*3.15)+(4.0*2*3.15)-(2.06*3.0)-(0.80*2.0*10)-(1.26*2.0*10)	m ² m ²	280.640	
				RAZEM	280.640
251	KNR 202- d.8 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach (29.40*2*3.15)+(4.0*2*3.15)-(2.06*3.0)-(1.26*2.0*10)-(0.80*2.0*10)	m ² m ²	163.040	
				RAZEM	163.040
252	KNR 202- d.8 0815-04 analogia	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ościeżach (1.20+1.20+2*10*0.35)	m ² m ²	9.400	
				RAZEM	9.400
253	KNR 202- d.8 0815-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach 29.40*4.0	m ² m ²	117.600	
				RAZEM	117.600
254	KNNR N002- d.8 1402-030	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych (29.40*4.0)+(29.40*2*1.65)+(4.0*2*1.65)-(1.26*2.0*10)-(0.80*0.50*10)-(2.06*1.5)	m ² m ²	195.530	
				RAZEM	195.530
255	KNNR N002- d.8 1402-030 analogia	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych - ościeży 9.40	m ² m ²	9.400	
				RAZEM	9.400
256	KNR 4011- d.8 1206-05	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem (29.40*2*1.50)+(4.0*2*1.50)-(2.06*1.50)-(0.80*1.50*10)	m ² m ²	85.110	
				RAZEM	85.110
257	KNR 4011- d.8 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² 0.80*2.0*9*2	m ² m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
258	KNR 4011- d.8 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² , uprzednio malowanej 0.80*2.0*9*2	m ² m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
259	KNR-W 4-01 d.8 0816-01 analogia	Ręczne cyklinowanie drzwi oraz ścianek drewnianych 0.80*2.0*9*2	m ² m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
260	KNR-W 4-01 d.8 1210-10 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej oraz ścianek drewnianych o pow. ponad 1.0 m ² 1.50*2.20*3	m ² m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
261	KNR 4011- d.8 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania (0.90*0.60*10)	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
262	KNR 4011-d.8 1212-28	Dwukrotne malowanie rur wodociagowych i gazowych o srednicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 32.50	m m	32.500	
				RAZEM	32.500
263	KNR-W 4-01 d.8 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (0.90*2.10)+(3.50*4*1.15)+(2.50*1.15)	m ² m ²	20.865	
				RAZEM	20.865
264	KNR-W 4-01 d.8 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2+ boazeria na scianie (1.40*2.20)*2	m ² m ²	6.160	
				RAZEM	6.160
265	KNR-W 4-01 d.8 1217-03 analogia	Dwukrotne malowanie olejne poręczy drewnianych (3.50*4)+2.50	m m	16.500	
				RAZEM	16.500
266	KNR-W 4-01 d.8 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (0.40*0.40)+(0.25*0.25)	m ² m ²	0.223	
				RAZEM	0.223
267	KNR 4011-d.8 0411-07	Oderwanie ćwiercwałka (29.40*2)+(4.0*2)+3.50-(0.80*10)-2.06	m m	60.240	
				RAZEM	60.240
268	KNR-W 4-01 d.8 0816-05	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni ponad 8 m2 29.40*4.0	m ² m ²	117.600	
				RAZEM	117.600
269	KNR-W 4-01 d.8 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek - lakier o podwyższonej ścieralności 117.60	m ² m ²	117.600	
				RAZEM	117.600
270	KNR-W 2-02 d.8 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane (29.4*2)+(4.0*2)+3.50-(0.80*10)-2.06	m m	60.240	
				RAZEM	60.240
271	KNNR N009-d.8 0401-05010	Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - przycisku 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
272	KNNR N009-d.8 0402-030	Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
273	KNNR N009-d.8 0403-010 analogia	Wymiana dekli na puszkę elektryczne 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
274	KNR-W 2-02 d.8 1035-01 analiza indywidualna	Zakup i montaż narożników drewnianych 1.50+1.50*2*12	m m	37.500	
				RAZEM	37.500
275	KNR 4011-d.8 1215-05	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 1.20*2.0*4	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
276	KNR 4011-d.8 1215-05	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 1.20*2.0*4	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
277	KNR 4011-d.8 1215-05	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 1.26*2.0*10	m ² m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
278	KNR-W 4-01 d.8 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.80*2.0*2*10	m ² m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
279	AW d.8	Zawieszenie tablic 1.00	kpl kpl	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
280	KNR-W 4-01 d.8 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 1 km 62.40*0.01	m ³ m ³	0.624	
				RAZEM	0.624
281	KNR-W 4-01 d.8 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 24 0.624	m ³ m ³	0.624	
				RAZEM	0.624