



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm. (Próg o wymiarach 5na 6)Obmiar: 2*6+2*5=25,0 25.00	m m	25.000	25.000
				RAZEM	25.000
2	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 2.50	m ² m ²	2.500	2.500
				RAZEM	2.500
3	KNR AT-03 0402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach. Obmiar:2*5=10 10.00	m m	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z cementem. Obmiar: 6*5=30,00 30.00	m ² m ²	30.000	30.000
				RAZEM	30.000
5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
6	KNNR 6 0705-05	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie. Obmiar: 2*6*0,1+0,3*2*10=7,20 7.20	m ² m ²	7.200	7.200
				RAZEM	7.200
7	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 2.50	m ³ m ³	2.500	2.500
				RAZEM	2.500
8	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 2.50	m ³ m ³	2.500	2.500
				RAZEM	2.500