

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 progów na terenie gminy.					
1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm. Obmiar: $2*6+2*3,7=19,40$ 19.40	m m	19.400	
				RAZEM	19.400
2	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 1.11	m ² m ²	1.110	
				RAZEM	1.110
3	KNR AT-03 0402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach. Obmiar: $2*3,7=7,4$ 4 7.4	m m	7.400	
				RAZEM	7.400
4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z cementem. Obmiar: $6*3,7=22,20$ 22.20 22.20	m ² m ²	22.200	
				RAZEM	22.200
5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 6 0705-05	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie. Obmiar: $2*6*0,1=1,2$ 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 1.11	m ³ m ³	1.110	
				RAZEM	1.110
8	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 1.11	m ³ m ³	1.110	
				RAZEM	1.110