

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala nr I			
1	AW	Wyniesienie mebli , zdjecie i wyniesienie tablic	kpl		
d.1		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	AW	Zdjecie oraz ponowne zalozenie rolety	kpl		
d.1		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR-W	Zabezpieczenie okien folią - analogia	m ²		
d.1	401W-1216-01	1.20*2.05*3	m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,	szt.		
d.1	0353-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0324-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-03	Demontaż opraw żarowych zawieszanych	szt.		
d.1	1133-09	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.		
d.1	0502-06	9*4	kpl.	36.000	
				RAZEM	36.000
8	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu plafonier	kpl.		
d.1	0511-04	9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.1	1026-01	1.0*2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe z drewna sosnowego wzmocnione pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.1	1027-02	1.0*2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych wbijanych	szt.		
d.1	0921-08	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
d.1	0921-16	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu wkładki typu 'Yale'	szt.		
d.1	0921-11 analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1	0921-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-01	Wymiana opaski	m		
d.1	0901-08	2*2+1	m	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm	m		
d.1	0708-02	(2*2+1)	m	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-01	10*0.35	m ²	3.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.500
19	KNR 4011-d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5.60*6.50)+(5.60*2*3.0)+(6.50*2*3.0)-(1.20*2.05*3)-(1.0*2.0)	m ²		
			m ²	99.620	
				RAZEM	99.620
20	KNR 202-d.1 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach (5.60*2*3.0)+(6.50*2*3.0)-(1.20*2.05*3)-(1.0*2.0)	m ²		
			m ²	63.220	
				RAZEM	63.220
21	KNR 202-d.1 0815-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach 5.60*6.50	m ²		
			m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
22	KNNR N002-d.1 1402-030	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych (5.60*6.50)+(5.60*2*1.50)+(6.50*2*1.50)-(1.20*2.05*3)-(1.0*0.50)	m ²		
			m ²	64.820	
				RAZEM	64.820
23	KNR 4011-d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem (5.60*2*1.50)+(6.50*2*1.50)-(1.0*1.50)	m ²		
			m ²	34.800	
				RAZEM	34.800
24	KNR 4011-d.1 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną osłon grzejnikowych 0.80*1.25*3	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 4011-d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 0.60*1.25*3	m ²		
			m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
26	KNR 4011-d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 3*3	m		
			m	9.000	
				RAZEM	9.000
27	KNR 4011-d.1 0411-07	Oderwanie ćwierćwałka (5.60*2)+(6.50*2)-1.0	m		
			m	23.200	
				RAZEM	23.200
28	AW d.1	Odkręcenie listew przysściennych 23.20	szt		
			szt	23.200	
				RAZEM	23.200
29	KNR-W 4-01 d.1 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o pow. ponad 8 m2 5.60*6.50	m ²		
			m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
30	NNRNKB d.1 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek 5.60*6.50	m ²		
			m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
31	NNRNKB d.1 202 1135-04 analogia	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie listew przysściennych 23.20*0.2	m ²		
			m ²	4.640	
				RAZEM	4.640
32	NNRNKB d.1 202 1135-04 analogia	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie ćwierćwałków 23.20*0.05	m ²		
			m ²	1.160	
				RAZEM	1.160
33	KNR-W 2-02 d.1 1124-07	Posadzki - listwy przysścienne drewniane 23.20	m		
			m	23.200	
				RAZEM	23.200
34	KNR-W 2-02 d.1 1124-07 analogia	Posadzki - ćwierćwałki drewniane 23.20	m		
			m	23.200	
				RAZEM	23.200
35	KNNR N009-d.1 0401-05010	Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - przycisku 2.00	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNNR N009-d.1 0402-030	Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg.	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNNR N009-d.1 0403-010 analogia	Wymiana dekli do puszek instalacyjnych	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNR 4011-d.1 1215-05	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich	m ²		
		1.20*2.05*3	m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
39	KNR-W 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		1.0*2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
40	AW d.1	Wniesienie mebli oraz zawieszenie tablic	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 4-01 d.1 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji na odległość 1 km	m ³		
		1.0*2.0*0.15	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
42	KNR-W 4-01 d.1 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 24	m ³		
		0.300	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
2		Sala II			
43	AW d.2	Wyniesienie mebli , zdjęcie i wyniesienie tablic	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
44	AW d.2	Zdjecie oraz ponowne zalozenie rolety	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR-W d.2 401W-1216-01	Zabezpieczenie okien folią - analogia	m ²		
		1.20*2.05*3	m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
46	KNR-W 4-01 d.2 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych,	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 4-03 d.2 1133-09	Demontaż opraw żarowych zawieszanych	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
49	KNR-W 5-08 d.2 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.		
		9*4	kpl.	36.000	
				RAZEM	36.000
50	KNR-W 5-08 d.2 0511-04	Montaż na gotowym podłożu plafonier	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
51	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		1.0*2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR-W 2-02 d.2 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe z drewna sosnowego wzmocnione pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		1.0*2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR-W 4-01 d.2 0921-08	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych wbijanych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
55	KNR-W 4-01 d.2 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 4-01 d.2 0921-11 analogia	Założenie na nowym miejscu wkładki typu 'Yale' 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR-W 4-01 d.2 0921-05	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR-W 4-01 d.2 0901-08	Wymiana opaski 2*2+1	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
59	KNR-W 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm (2*2+1)	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
60	KNR-W 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m ² w 1 miejscu 10*0.35	m ² m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
61	KNR 4011- d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (5.60*6.50)+(5.60*2*3.0)+(6.50*2*3.0)-(1.20*2.05*3)-(1.0*2.0)	m ² m ²	99.620	
				RAZEM	99.620
62	KNR 202- d.2 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach (5.60*2*3.0)+(6.50*2*3.0)-(1.20*2.05*3)-(1.0*2.0)	m ² m ²	63.220	
				RAZEM	63.220
63	KNR 202- d.2 0815-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach 5.60*6.50	m ² m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
64	KNR N002- d.2 1402-030	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych (5.60*6.50)+(5.60*2*1.50)+(6.50*2*1.50)-(1.20*2.05*3)-(1.0*0.50)	m ² m ²	64.820	
				RAZEM	64.820
65	KNR 4011- d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem (5.60*2*1.50)+(6.50*2*1.50)-(1.0*1.50)	m ² m ²	34.800	
				RAZEM	34.800
66	KNR 4011- d.2 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną osłon grzejnikowych 0.80*1.25*3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
67	KNR 4011- d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 0.60*1.25*3	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
68	KNR 4011- d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 3*3	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
69	KNR 4011- d.2 0411-07	Oderwanie ćwiercwałka (5.60*2)+(6.50*2)-1.0	m m	23.200	
				RAZEM	23.200
70	AW d.2	Odkręcenie listew przysięnnych 23.20	szt. szt.	23.200	
				RAZEM	23.200
71	KNR-W 4-01 d.2 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o pow. ponad 8 m ² 5.60*6.50	m ² m ²	36.400	
				RAZEM	36.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	NNRNKB d.2 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek 5.60*6.50	m ² m ²	 36.400	
				RAZEM	36.400
73	NNRNKB d.2 202 1135-04 analogia	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie listew przyscien- nych 23.20*0.2	m ² m ²	 4.640	
				RAZEM	4.640
74	NNRNKB d.2 202 1135-04 analogia	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie cwiercwałków 23.20*0.05	m ² m ²	 1.160	
				RAZEM	1.160
75	KNR-W 2-02 d.2 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane 23.20	m m	 23.200	
				RAZEM	23.200
76	KNR-W 2-02 d.2 1124-07 analogia	Posadzki - cwiercwałki drewniane 23.20	m m	 23.200	
				RAZEM	23.200
77	KNNR N009- d.2 0401-05010	Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - przycisku 2.00	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
78	KNNR N009- d.2 0402-030	Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNNR N009- d.2 0403-010 analogia	Wymiana dekli do puszek instalacyjnych 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
80	KNR 4011- d.2 1215-05	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 1.20*2.05*3	m ² m ²	 7.380	
				RAZEM	7.380
81	KNR-W 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.0*2.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
82	AW d.2	Wniesienie mebli oraz zawieszenie tablic 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR-W 4-01 d.2 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 1 km 1.0*2.0*0.15	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
84	KNR-W 4-01 d.2 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 24 0.300	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
3		Sala III			
85	AW d.3	Wyniesienie mebli , zdjęcie i wyniesienie tablic 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
86	AW d.3	Zdjęcie oraz ponowne założenie rolety 3	kpl kpl	 3.000	
				RAZEM	3.000
87	KNR-W d.3 401W-1216- 01	Zabezpieczenie okien folią - analogia 1.20*2.05*3	m ² m ²	 7.380	
				RAZEM	7.380
88	KNR-W 4-01 d.3 0353-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89	KNR-W 4-01 d.3 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR-W 4-03 d.3 1133-09	Demontaż opraw żarowych zawieszanych 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
91	KNR-W 5-08 d.3 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) 9*4	kpl. kpl.	36.000	
				RAZEM	36.000
92	KNR-W 5-08 d.3 0511-04	Montaż na gotowym podłożu plafionier 9	kpl. kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
93	KNR-W 4-01 d.3 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
94	KNR-W 2-02 d.3 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.0*2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
95	KNR-W 2-02 d.3 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe z drewna sosnowego wzmocnione pełne jednoskrzydłowe wzmocnione o powierzchni ponad 1.5 m2 1.0*2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
96	KNR-W 4-01 d.3 0921-08	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych wbijanych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
97	KNR-W 4-01 d.3 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
98	KNR-W 4-01 d.3 0921-11 analogia	Założenie na nowym miejscu wkładki typu 'Yale' 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNR-W 4-01 d.3 0921-05	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNR-W 4-01 d.3 0901-08	Wymiana opaski 2*2+1	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
101	KNR-W 4-01 d.3 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm (2*2+1)	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
102	KNR-W 4-01 d.3 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu 10*0.35	m ² m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
103	KNR 4011- d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5.60*6.50)+(5.60*2*3.0)+(6.50*2*3.0)-(1.20*2.05*3)-(1.0*2.0)	m ² m ²	99.620	
				RAZEM	99.620
104	KNR 202- d.3 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach (5.60*2*3.0)+(6.50*2*3.0)-(1.20*2.05*3)-(1.0*2.0)	m ² m ²	63.220	
				RAZEM	63.220
105	KNR 202- d.3 0815-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach 5.60*6.50	m ² m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
106	KNNR N002- d.3 1402-030	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych (5.60*6.50)+(5.60*2*1.50)+(6.50*2*1.50)-(1.20*2.05*3)-(1.0*0.50)	m ² m ²	64.820	
				RAZEM	64.820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
107	KNR 4011-d.3 1206-05	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem (5.60*2*1.50)+(6.50*2*1.50)-(1.0*1.50)	m ² m ²	34.800	
				RAZEM	34.800
108	KNR 4011-d.3 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną osłon grzejnikowych 0.80*1.25*3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
109	KNR 4011-d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 0.60*1.25*3	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
110	KNR 4011-d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 3*3	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
111	KNR 4011-d.3 0411-07	Oderwanie ćwierćka (5.60*2)+(6.50*2)-1.0	m m	23.200	
				RAZEM	23.200
112	AW d.3	Odkręcenie listew przysciennych 23.20	szt szt	23.200	
				RAZEM	23.200
113	KNR-W 4-01 d.3 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o pow. ponad 8 m ² 5.60*6.50	m ² m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
114	NNRNKB d.3 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek 5.60*6.50	m ² m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
115	NNRNKB d.3 202 1135-04 analogia	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie listew przysciennych 23.20*0.2	m ² m ²	4.640	
				RAZEM	4.640
116	NNRNKB d.3 202 1135-04 analogia	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie ćwierćkałów 23.20*0.05	m ² m ²	1.160	
				RAZEM	1.160
117	KNR-W 2-02 d.3 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane 23.20	m m	23.200	
				RAZEM	23.200
118	KNR-W 2-02 d.3 1124-07 analogia	Posadzki - ćwierćkały drewniane 23.20	m m	23.200	
				RAZEM	23.200
119	KNNR N009-d.3 0401-05010	Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - przycisku 2.00	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
120	KNNR N009-d.3 0402-030	Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
121	KNNR N009-d.3 0403-010 analogia	Wymiana dekli do puszek instalacyjnych 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
122	KNR 4011-d.3 1215-05	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 1.20*2.05*3	m ² m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
123	KNR-W 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.0*2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
124	AW d.3	Wniesienie mebli oraz zawieszenie tablic	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
125	KNR-W 4-01 d.3 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 1 km 1.0*2.0*0.15	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
126	KNR-W 4-01 d.3 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 24 0.300	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
4		sala IV			
127	AW d.4	Wyniesienie mebli , zdjęcie i wyniesienie tablic 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
128	AW d.4	Zdjęcie oraz ponowne założenie rolety 3	kpl kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
129	KNR-W d.4 401W-1216-01	Zabezpieczenie okien folią - analogia 1.20*2.05*3	m ² m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
130	KNR-W 4-01 d.4 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
131	KNR-W 4-01 d.4 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
132	KNR-W 4-03 d.4 1133-09	Demontaż opraw żarowych zawieszanych 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
133	KNR-W 5-08 d.4 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) 9*4	kpl. kpl.	36.000	
				RAZEM	36.000
134	KNR-W 5-08 d.4 0511-04	Montaż na gotowym podłożu plafionier 9	kpl. kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
135	KNR-W 4-01 d.4 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
136	KNR-W 2-02 d.4 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.0*2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
137	KNR-W 2-02 d.4 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe z drewna sosnowego wzmocnione pełne jednoskrzydłowe wzmocnione o powierzchni ponad 1.5 m2 1.0*2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
138	KNR-W 4-01 d.4 0921-08	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych wbijanych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
139	KNR-W 4-01 d.4 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
140	KNR-W 4-01 d.4 0921-11 analogia	Założenie na nowym miejscu wkładki typu 'Yale' 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
141	KNR-W 4-01 d.4 0921-05	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
142	KNR-W 4-01 d.4 0901-08	Wymiana opaski 2*2+1	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
143	KNR-W 4-01 d.4 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm (2*2+1)	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
144	KNR-W 4-01 d.4 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu 10*0.35	m ² m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
145	KNR 4011- d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5.60*6.50)+(5.60*2*3.0)+(6.50*2*3.0)-(1.20*2.05*3)-(1.0*2.0)	m ² m ²	99.620	
				RAZEM	99.620
146	KNR 202- d.4 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach (5.60*2*3.0)+(6.50*2*3.0)-(1.20*2.05*3)-(1.0*2.0)	m ² m ²	63.220	
				RAZEM	63.220
147	KNR 202- d.4 0815-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach 5.60*6.50	m ² m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
148	KNNR N002- d.4 1402-030	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych (5.60*6.50)+(5.60*2*1.50)+(6.50*2*1.50)-(1.20*2.05*3)-(1.0*0.50)	m ² m ²	64.820	
				RAZEM	64.820
149	KNR 4011- d.4 1206-05	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem (5.60*2*1.50)+(6.50*2*1.50)-(1.0*1.50)	m ² m ²	34.800	
				RAZEM	34.800
150	KNR 4011- d.4 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną osłon grzejnikowych 0.80*1.25*3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
151	KNR 4011- d.4 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 0.60*1.25*3	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
152	KNR 4011- d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 3*3	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
153	KNR 4011- d.4 0411-07	Oderwanie ćwiercwałka (5.60*2)+(6.50*2)-1.0	m m	23.200	
				RAZEM	23.200
154	AW d.4	Odkręcenie listew przysięciennych 23.20	szt szt	23.200	
				RAZEM	23.200
155	KNR-W 4-01 d.4 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o pow. ponad 8 m2 5.60*6.50	m ² m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
156	NNRNKB d.4 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek 5.60*6.50	m ² m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
157	NNRNKB d.4 202 1135-04 analogia	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie listew przysięciennych 23.20*0.2	m ² m ²	4.640	
				RAZEM	4.640
158	NNRNKB d.4 202 1135-04 analogia	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie ćwiercwałków 23.20*0.05	m ² m ²	1.160	
				RAZEM	1.160
159	KNR-W 2-02 d.4 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane 23.20	m m	23.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	23.200
160	KNR-W 2-02 d.4 1124-07 analogia	Posadzki - cwiertwałki drewniane 23.20	m m	23.200	
				RAZEM	23.200
161	KNNR N009- d.4 0401-05010	Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - przycisku 2.00	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
162	KNNR N009- d.4 0402-030	Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
163	KNNR N009- d.4 0403-010 analogia	Wymiana dekli do puszek instalacyjnych 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
164	KNR 4011- d.4 1215-05	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 1.20*2.05*3	m ² m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
165	KNR-W 4-01 d.4 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.0*2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
166	AW d.4	Wniesienie mebli oraz zawieszenie tablic 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
167	KNR-W 4-01 d.4 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 1 km 1.0*2.0*0.15	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
168	KNR-W 4-01 d.4 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 24 0.300	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
5	SalaV				
169	AW d.5	Wyniesienie mebli , zdjęcie i wyniesienie tablic 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
170	AW d.5	Zdjęcie oraz ponowne założenie rolety 5	kpl kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
171	KNR-W d.5 401W-1216- 01	Zabezpieczenie okien folią - analogia 1.20*2.05*3	m ² m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
172	KNR-W 4-01 d.5 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
173	KNR-W 4-01 d.5 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
174	KNR-W 4-03 d.5 1133-09	Demontaż opraw żarowych zawieszanych 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
175	KNR-W 5-08 d.5 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) 9*4	kpl. kpl.	36.000	
				RAZEM	36.000
176	KNR-W 5-08 d.5 0511-04	Montaż na gotowym podłożu plafonier 9	kpl. kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
177	KNR-W 4-01 d.5 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
178	KNR-W 2-02 d.5 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.0*2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
179	KNR-W 2-02 d.5 1027-02	Drzwi wewnętrzne pływające z drewna sosnowego wzmocnione pełne jednoskrzydłowe wzmocnione o powierzchni ponad 1.5 m2 1.0*2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
180	KNR-W 4-01 d.5 0921-08	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych wbijanych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
181	KNR-W 4-01 d.5 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
182	KNR-W 4-01 d.5 0921-11 analogia	Założenie na nowym miejscu wkładki typu 'Yale' 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
183	KNR-W 4-01 d.5 0921-05	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
184	KNR-W 4-01 d.5 0901-08	Wymiana opaski 2*2+1	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
185	KNR-W 4-01 d.5 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm (2*2+1)	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
186	KNR-W 4-01 d.5 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu 15*0.35	m ² m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
187	KNR 4011- d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (6.0*7.30)+(6.0*2*3.0)+(7.30*2*3.0)-(1.20*2.05*4)-(1.0*2.0)	m ² m ²	111.760	
				RAZEM	111.760
188	KNR 202- d.5 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach (6.0*2*3.0)+(7.30*2*3.0)-(1.20*2.05*4)-(1.0*2.0)	m ² m ²	67.960	
				RAZEM	67.960
189	KNR 202- d.5 0815-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach 6.0*7.30	m ² m ²	43.800	
				RAZEM	43.800
190	KNNR N002- d.5 1402-030	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych (6.0*7.30)+(6.0*2*1.50)+(7.30*2*1.50)-(1.20*2.05*4)-(1.0*0.50)	m ² m ²	73.360	
				RAZEM	73.360
191	KNR 4011- d.5 1206-05	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem (6.0*2*1.50)+(7.30*2*1.50)-(1.0*1.50)	m ² m ²	38.400	
				RAZEM	38.400
192	KNR 4011- d.5 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną osłon grzejnikowych 0.80*1.25*4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
193	KNR 4011- d.5 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 0.60*1.25*4	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
194	KNR 4011- d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 3*3	m m	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
195	KNR 4011-d.5 0411-07	Oderwanie ćwiercwałka (6.0*2)+(7.30*2)-1.0	m m	25.600	
				RAZEM	25.600
196	AW d.5	Odkręcenie listew przysciennych 25.60	szt szt	25.600	
				RAZEM	25.600
197	KNR-W 4-01 d.5 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o pow. ponad 8 m2 6.0*7.30	m ² m ²	43.800	
				RAZEM	43.800
198	NNRNKB d.5 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek 6.0*7.30	m ² m ²	43.800	
				RAZEM	43.800
199	NNRNKB d.5 202 1135-04 analogia	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie listew przysciennych 25.60*0.2	m ² m ²	5.120	
				RAZEM	5.120
200	NNRNKB d.5 202 1135-04 analogia	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie ćwiercwałków 25.60*0.05	m ² m ²	1.280	
				RAZEM	1.280
201	KNR-W 2-02 d.5 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane 25.60	m m	25.600	
				RAZEM	25.600
202	KNR-W 2-02 d.5 1124-07 analogia	Posadzki - ćwiercwałki drewniane 25.60	m m	25.600	
				RAZEM	25.600
203	KNNR N009-d.5 0401-05010	Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - przycisku 2.00	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
204	KNNR N009-d.5 0402-030	Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
205	KNNR N009-d.5 0403-010 analogia	Wymiana dekli do puszek instalacyjnych 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
206	AW d.5	Zakup i montaż desek odbojowych o szer. 20 cm na ścianie 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
207	KNR 4011-d.5 1215-05	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 1.20*2.05*4	m ² m ²	9.840	
				RAZEM	9.840
208	KNR-W 4-01 d.5 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.0*2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
209	AW d.5	Wniesienie mebli oraz zawieszenie tablic 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
210	KNR-W 4-01 d.5 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 1 km 1.0*2.0*0.15	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
211	KNR-W 4-01 d.5 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 24 0.300	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
6		sala VI			

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
212	KNR-W d.6 401W-1216- 01	Zabezpieczenie okien folią - analogia 1.20*2.05*5	m ² m ²	 12.300	
				RAZEM	12.300
213	AW d.6	Zdjecie oraz ponowne zalozenie rolety 5	kpl kpl	 5.000	
				RAZEM	5.000
214	KNR-W 4-01 d.6 0353-13	Wykucie z muru kratedk wentylacyjnych, 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
215	KNR-W 4-01 d.6 0324-02	Obsadzenie kratedk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
216	KNR-W 4-03 d.6 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
217	KNNR 5 d.6 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 3*2.5 mm o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
218	KNR-W 4-03 d.6 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
219	KNR-W 4-03 d.6 1133-09	Demontaż opraw żarowych zawieszanych 21	szt. szt.	 21.000	
				RAZEM	21.000
220	KNR-W 5-08 d.6 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) 10*4	kpl. kpl.	 40.000	
				RAZEM	40.000
221	KNR-W 5-08 d.6 0511-04	Montaż na gotowym podłożu plafonier 10	kpl. kpl.	 10.000	
				RAZEM	10.000
222	KNR-W 4-01 d.6 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
223	KNR-W 2-02 d.6 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.0*2.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
224	KNR-W 2-02 d.6 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe z drewna sosnowego wzmocnione pełne jednoskrzydłowe wzmocnione o powierzchni ponad 1.5 m ² 1.0*2.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
225	KNR-W 4-01 d.6 0921-08	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych wbijanych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
226	KNR-W 4-01 d.6 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
227	KNR-W 4-01 d.6 0921-11 analogia	Założenie na nowym miejscu wkładki typu 'Yale' 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
228	KNR-W 4-01 d.6 0921-05	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
229	KNR-W 4-01 d.6 0901-08	Wymiana opaski 2*2+1	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
230	KNR-W 4-01 d.6 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm (2*2+1)	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
231	KNR-W 4-01 d.6 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu 10*0.35	m ² m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
232	KNR 4011- d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (4.55*5.80)+(4.10*2.60)+(4.55*2*3.0)+(5.80*2*3.0)+(4.10*2*3.0)+(2.60*2*3.0)-(1.20*2.05*5)-(1.0*2.0)	m ² m ²	125.050	
				RAZEM	125.050
233	KNR 202- d.6 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach (4.55*2*3.0)+(5.80*2*3.0)+(4.10*2*3)+(2.60*2*3.0)-(1.20*2.05*5)-(1.0*2.0)	m ² m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
234	KNR 202- d.6 0815-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach (4.55*5.80)+(4.10*2.60)	m ² m ²	37.050	
				RAZEM	37.050
235	KNNR N002- d.6 1402-030	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych (4.55*5.80)+(4.10*2.60)+(4.55*2*1.50)+(5.80*2*1.50)+(4.10*2*1.50)+(2.60*2*1.50)-(1.20*2.05*5)-(1.0*0.50)	m ² m ²	75.400	
				RAZEM	75.400
236	KNR 4011- d.6 1206-05	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem (4.55*2*1.50)+(5.80*2*1.50)+(4.10*2*1.50)+(2.60*2*1.50)-(1.0*1.50)	m ² m ²	49.650	
				RAZEM	49.650
237	KNR 4011- d.6 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną osłon grzejnikowych 0.80*1.25*5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
238	KNR 4011- d.6 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 0.60*1.25*5	m ² m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
239	KNR 4011- d.6 1212-28	Dwukrotne malowanie rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 3*5	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
240	KNR 4011- d.6 0411-07	Oderwanie ćwiercwałka (4.55*2)+(5.80*2)+(4.10*2)+(2.60*2)-1.0	m m	33.100	
				RAZEM	33.100
241	AW d.6	Odkręcenie listew przysciennych 33.10	szt szt	33.100	
				RAZEM	33.100
242	KNR-W 4-01 d.6 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o pow. ponad 8 m2 (4.55*5.80)+(4.10*2.60)	m ² m ²	37.050	
				RAZEM	37.050
243	NNRNKB d.6 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek 37.05	m ² m ²	37.050	
				RAZEM	37.050
244	NNRNKB d.6 202 1135-04 analogia	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie listew przysciennych 33.10*0.2	m ² m ²	6.620	
				RAZEM	6.620
245	NNRNKB d.6 202 1135-04 analogia	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie ćwiercwałków 33.10*0.05	m ² m ²	1.655	
				RAZEM	1.655
246	KNR-W 2-02 d.6 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane 33.10	m m	33.100	
				RAZEM	33.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
247	KNR-W 2-02 d.6 1124-07 analogia	Posadzki - cwiórczałki drewniane 33.10	m m	 33.100	 33.100
				RAZEM	33.100
248	KNNR N009- d.6 0401-05010	Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - przycisku 2.00	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
249	KNNR N009- d.6 0402-030	Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg. 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
250	KNNR N009- d.6 0403-010 analogia	Wymiana dekli do puszek instalacyjnych 4	szt szt	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
251	d.6 analiza indy- widualna	Zakup i montaż narożników drewnianych 1.50*12*2	m m	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
252	KNR 4011- d.6 1215-05	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 1.20*2.05*5	m ² m ²	 12.300	 12.300
				RAZEM	12.300
253	KNR-W 4-01 d.6 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.0*2.0	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
254	AW d.6	Wniesienie mebli oraz zawieszenie tablic 1.00	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
255	KNR-W 4-01 d.6 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 1 km 1.0*2.0*0.15	m ³ m ³	 0.300	 0.300
				RAZEM	0.300
256	KNR-W 4-01 d.6 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 24 0.300	m ³ m ³	 0.300	 0.300
				RAZEM	0.300
7		Korytarz			
257	KNR-W d.7 401W-1216- 01	Zabezpieczenie okien folią - analogia 1.20*2.05*5	m ² m ²	 12.300	 12.300
				RAZEM	12.300
258	KNR-W d.7 401W-1216- 01	Zabezpieczenie podłogi folią (4.0*8)+(22.20*1.70)+(3.90*1.80)+(3.0*8.0)	m ² m ²	 100.760	 100.760
				RAZEM	100.760
259	KNR-W 4-01 d.7 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
260	KNR-W 4-01 d.7 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
261	KNR-W 4-03 d.7 1133-09	Demontaż opraw żarowych zawieszanych 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
262	KNR-W 5-08 d.7 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) 12*4	kpl. kpl.	 48.000	 48.000
				RAZEM	48.000
263	KNR-W 5-08 d.7 0511-04	Montaż na gotowym podłożu plafonier 12	kpl. kpl.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
264	KNR-W 4-01 d.7 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu 3.0*0.35	m ² m ²	1.050	
				RAZEM	1.050
265	KNR 4011- d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (4.0*8.0)+(22.20*1.70)+(3.90*1.80)+(4.0*2*1.50)+(8.0*2*1.50)+(22.20*2*3)+(1.70*2*3.0)+(3.90*2*3.0)+(1.80*2*3.0)-(1.0*2.0*8)-(8.0*1.50)+(4.0*2*1.50)-(1.0*2.0*9)-(1.20*2.05*5)	m ² m ²	244.060	
				RAZEM	244.060
266	KNR 202- d.7 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach (22.20*2*3.0)+(3.90*2*3.0)+(1.80*2*3.0)+(8.0*1.50)+(4.0*2*1.50)-(1.20*2.05*5) -(1.20*2.05*5)	m ² m ²	166.800	
				RAZEM	166.800
267	KNR 202- d.7 0815-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach (4.0*8.0)+(22.20*1.70)+(3.90*1.80)	m ² m ²	76.760	
				RAZEM	76.760
268	KNNR N002- d.7 1402-030	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych (4.0*8.0)+(2.20*1.70)+(3.90*1.80)+(4.0*2*1.50)+(8.0*1.50)+(3.90*2*1.50)+(1.80*2*1.50)-(1.0*0.50*9)-(1.20*2.05*5)	m ² m ²	67.060	
				RAZEM	67.060
269	KNR 4011- d.7 1206-05	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem (2.20*2*1.50)+(1.70*2*1.50)+(3.90*2*1.50)+(1.80*2*1.50)-(1.0*1.50*9))	m ² m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
270	KNR-W 4-01 d.7 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (5.40*2)*2.0	m ² m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
271	KNR-W 4-01 d.7 1217-03 analogia	Dwukrotne malowanie olejne balustrady drewnianej (5.40*2)	m m	10.800	
				RAZEM	10.800
272	KNR-W 4-01 d.7 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi (cokołów) o wys. do 20 cm 22.20+1.70+1.70+4.0+4.0+8.0+3.90+1.80+3.90*1.80	m m	54.320	
				RAZEM	54.320
273	KNR-W 4-01 d.7 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- boljer 1.20*0.50	m ² m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
274	KNR 4011- d.7 1212-28	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 9+12	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
275	d.7 analiza indywidualna	Zakup i montaż narożników drewnianych przy schodach 1.0*4+1.50*6	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
276	KNR 4011- d.7 1215-05	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 1.20*2.05*5	m ² m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
277	KNR-W 4-01 d.7 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.0*2.0*9	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
278	KNR-W 4-01 d.7 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych (2.20*1.80)+(1.0*8.0)+(3.90*1.80)+6	m ² m ²	24.980	
				RAZEM	24.980
279	KNR-W 4-01 d.7 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
280	KNR-W 4-01 d.7 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji na odległość 1 km 1.0*2.0*0.15	m ³ m ³	0.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.300
281 d.7	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 24 0.300	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
282 d.7	analiza indywidualna	Zakup i montaż narożników drewnianych 1.50*12*2	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000