

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Łazienka dziewcząt			
1	KNR-W	Zabezpieczenie okien folią - analogia	m ²		
d.1	401W-1216-01	1.20*1.50*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
2		Spuszczenie i napuszczenie wody	p-pion1		
d.1	analiza indywidualna	120	p-pion1	120.000	
				RAZEM	120.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0820-08	(3.90+2.90+2.2+2.2+2.40+2.40+2.90+3.9)*2.10+(1.30*3*2*2)*2.10-(0.80*2.0)	m ²	79.040	
				RAZEM	79.040
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0353-12	2.56	m	2.560	
				RAZEM	2.560
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych,	szt.		
d.1	0353-13	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 4-01	Wykucie z kratak ściekowych	szt.		
d.1	0353-13 analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05 analogia	3.90*4.60	m ²	17.940	
				RAZEM	17.940
8	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0338-06 analogia	3.90*2	m	7.800	
				RAZEM	7.800
9	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0338-01 analogia	3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
d.1	0326-02 analogia	3.90*2	m	7.800	
				RAZEM	7.800
11	KNR-W 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł	m		
d.1	0326-05 analogia	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10.	kpl.		
d.1	0520-01 analogia	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej	szt.		
d.1	0141-01 analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1	0234-06 analogia	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	0234-08 analogia	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR-W 2-02 d.1 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe (0.70*2.0*4)+(0.80*2.0)	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
18	KNR-W 2-02 d.1 1027-02	Drzwi łazienkowe z kratką wentylacyjną płytowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 0,70*2,0 0.70*2.0*4	m ² m ²	 5.600	
				RAZEM	5.600
19	KNR-W 2-02 d.1 1027-02	Drzwi łazienkowe z kratką wentylacyjną wewnętrzną płytowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 0,80*2,0 0.80*2.0	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
20	KNR-W 4-01 d.1 0921-08	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych wbijanych 3*5	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNR-W 4-01 d.1 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR-W 4-01 d.1 0921-11 analogia	Założenie na nowym miejscu wkładki typu 'Yale' 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR-W 4-01 d.1 0921-05 analogia	Założenie na nowym miejscu zamków łazienkowego z blokada 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR-W 4-01 d.1 0921-05 analogia	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-02 d.1 1105-03 analogia	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 4.60*3.90	m ² m ²	 17.940	
				RAZEM	17.940
26	KNR-W 2-02 d.1 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 4.60*3.90	m ² m ²	 17.940	
				RAZEM	17.940
27	KNR-W 2-02 d.1 1109-02 analogia	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 10x10 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 4.60*3.90	m ² m ²	 17.940	
				RAZEM	17.940
28	KNR-W 4-01 d.1 0711-03 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNR-W 4-01 d.1 0708-02 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm (2+2+0.80*2)	m m	 5.600	
				RAZEM	5.600
30	KNR-W 2-02 d.1 0840-07 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej (2.40*2+2.90+3.90)*2.10+(1.30*6)*2.10+(2.20*2+2.90+3.90)*2.10-(0.80*2.0)	m ² m ²	 62.660	
				RAZEM	62.660
31	KNR-W 2-02 d.1 0840-08 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 19.0*2.10	m m	 39.900	
				RAZEM	39.900
32	KNR 202- d.1 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach (2.20*2)+(3.90*2*1)+(2.40*2)+(2.90+3.90)*1+(2.20*3.90)+(2.40*3.90)	m ² m ²	 41.740	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	41.740
33	KNR 202-d.1 0815-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach 4.60*3.90	m ² m ²	17.940	
				RAZEM	17.940
34	KNNR N002-d.1 1402-030	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłóży gipsowych 41.74+17.94	m ² m ²	59.680	
				RAZEM	59.680
35	KNR-W 4-01 d.1 0323-02	Obsadzenie podokienników laminowanych z Posforingu 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNNR 2 d.1 1702-03	Obudowa termy elektrycznej z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 0.65*4+0.50	m ² m ²	3.100	
				RAZEM	3.100
37	KNNR 2 d.1 1702-03	Obudowa rur kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 3*3.10+3.90	m ² m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
38	KNNR 4 d.1 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typu Purmo C 22 600/1200 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNNR 4 d.1 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNNR 4 d.1 0412-06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNNR 4 d.1 0430-01	Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNNR 4 d.1 0429-01	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 15 mm do grzejników 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNNR 4 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNNR 4 d.1 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolaniem 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNNR 4 d.1 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNNR 4 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
47	KNNR 4 d.1 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNNR 4 d.1 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNNR N009-d.1 0401-05010	Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - przycisku 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNNR N009-d.1 0402-030	Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNNR N009-d.1 0403-010	Wymiana puszek instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o średnicy do 60 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
52	KNR-W 4-03 d.1 1133-09	Demontaż opraw żarowych zawieszanych	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
53	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane łazienkowe (zwykłe) - żarowa z kolosem	kpl.		
		2.00	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR-W 4-01 d.1 0324-02 analogia	Obsadzenie kraterki sciekowych w podłodze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 4011- d.1 1215-05	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich	m ²		
		3.60	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
57	KNR-W 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		(0.80*2.0)+(0.70*2.0*4)	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
58	KNR-W 4-01 d.1 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 1 km (61.66*0.02)+(17.94*0.03)+(7.80*3*0.09)+(0.70*2.0*4*0.10)+(0.80*2.0*0.10)+(1.20*2*0.80)+(0.50*4*0.5)	m ³		
			m ³	7.517	
				RAZEM	7.517
59	KNR-W 4-01 d.1 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 24 7.517	m ³		
			m ³	7.517	
				RAZEM	7.517
2		Łazienka chłopców			
60	KNR-W d.2 401W-1216-01	Zabezpieczenie okien folią - analogia	m ²		
		1.20*1.50*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
61	d.2 analiza indywidualna	Spuszczenie i napuszczenie wody	p-pion1		
		120	p-pion1	120.000	
				RAZEM	120.000
62	KNR-W 4-01 d.2 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		(3.90+2.90+2.90+3.90+4.60+4.60+1.35+1.35+1.35+1.35)*2.10	m ²	59.220	
				RAZEM	59.220
63	KNR-W 4-01 d.2 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2.56	m	2.560	
				RAZEM	2.560
64	KNR-W 4-01 d.2 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
65	KNR-W 4-01 d.2 0353-13 analogia	Wykucie z kraterki sciekowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR-W 4-01 d.2 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m ²		
		3.90*4.60	m ²	17.940	
				RAZEM	17.940
67	KNR-W 4-01 d.2 0338-06 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.90*2	m	7.800	
				RAZEM	7.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68	KNR-W 4-01 d.2 0338-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.0	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
69	KNR-W 4-01 d.2 0326-02 analogia	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 3.90*2	m m	7.800	
				RAZEM	7.800
70	KNR-W 4-01 d.2 0326-05 analogia	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
71	KNR-W 4-02 d.2 0520-01 analogia	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10. 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
72	KNR-W 4-02 d.2 0141-01 analogia	Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
73	KNR-W 4-02 d.2 0234-06 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
74	KNR-W 4-02 d.2 0234-08 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
75	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
76	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe (0.70*2.0*2)+(0.80*2.0)	m ² m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
77	KNR-W 2-02 d.2 1027-02	Drzwi łazienkowe z kratką wentylacyjną wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe wzmocnione o powierzchni ponad 1.5 m2 0.70*2.0*2	m ² m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
78	KNR-W 2-02 d.2 1027-02	Drzwi łazienkowe z kratką wentylacyjną wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe wzmocnione o powierzchni ponad 1.5 m2 0.80*2.0	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
79	KNR-W 4-01 d.2 0921-08	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych wbijanych 3*3	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
80	KNR-W 4-01 d.2 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
81	KNR-W 4-01 d.2 0921-11 analogia	Założenie na nowym miejscu wkładki typu 'Yale' 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
82	KNR-W 4-01 d.2 0921-05 analogia	Założenie na nowym miejscu zamków łazienkowego z blokada 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
83	KNR-W 4-01 d.2 0921-05 analogia	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	KNR-W 2-02 d.2 1105-03 analogia	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 4.60*3.90	m ² m ²	 17.940	 17.940
				RAZEM	17.940
85	KNR-W 2-02 d.2 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 4.60*3.90	m ² m ²	 17.940	 17.940
				RAZEM	17.940
86	KNR-W 2-02 d.2 1109-02 analogia	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 10x10 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 4.60*3.90	m ² m ²	 17.940	 17.940
				RAZEM	17.940
87	KNR-W 4-01 d.2 0711-03 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
88	KNR-W 4-01 d.2 0708-02 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm (2+2+0.80)+(2+2+0.70*2)	m m	 10.200	 10.200
				RAZEM	10.200
89	KNR-W 2-02 d.2 0840-07 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej (4.60+4.60+3.90+2.90+2.90+3.90+1.35+1.35)*2.10	m ² m ²	 53.550	 53.550
				RAZEM	53.550
90	KNR-W 2-02 d.2 0840-08 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 15.0*2.10	m m	 31.500	 31.500
				RAZEM	31.500
91	KNR 202- d.2 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach (4.60+3.60+3.90+3.90+2.9+2.9)*1.0	m ² m ²	 21.800	 21.800
				RAZEM	21.800
92	KNR 202- d.2 0815-06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach 4.60*3.90	m ² m ²	 17.940	 17.940
				RAZEM	17.940
93	KNNR N002- d.2 1402-030	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoża gipsowych 21.80+17.94	m ² m ²	 39.740	 39.740
				RAZEM	39.740
94	KNR-W 4-01 d.2 0323-02	Obsadzenie podokienników laminowanych z Posforingu 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
95	KNNR 2 d.2 1702-03	Obudowa termy elektrycznej z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 0.65*4+0.50	m ² m ²	 3.100	 3.100
				RAZEM	3.100
96	KNNR 2 d.2 1702-03	Obudowa rur kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 2*3.10	m ² m ²	 6.200	 6.200
				RAZEM	6.200
97	KNNR 4 d.2 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typu Purmo C 22 600/1200 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
98	KNNR 4 d.2 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
99	KNNR 4 d.2 0412-06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
100	KNNR 4 d.2 0430-01	Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101	KNNR 4 d.2 0429-01	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 15 mm do grzejników 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
102	KNNR 4 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
103	KNNR 4 d.2 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolaniem 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
104	KNNR 4 d.2 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
105	KNNR 4 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
106	KNNR 4 d.2 0234-02	Demontaż i ponowny montaż pisuarów 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
107	KNNR 4 d.2 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
108	KNNR 4 d.2 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
109	KNNR N009- d.2 0401-05010	Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - przycisku 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
110	KNNR N009- d.2 0402-030	Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
111	KNNR N009- d.2 0403-010	Wymiana puszek instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o średnicy do 60 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
112	KNR-W 4-03 d.2 1133-09	Demontaż opraw żarowych zawieszanych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
113	KNNR 5 d.2 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane łazienkowe (zwykłe) - żarowa z kolosem 2.00	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
114	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
115	KNR-W 4-01 d.2 0324-02 analogia	Obsadzenie kraterki sciekowych w podłodze 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
116	KNR 4011- d.2 1215-05	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 3.60	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
117	KNR-W 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi (0.80*2.0)+(0.70*2.0*4)	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
118	KNR-W 4-01 d.2 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 1 km (61.66*0.02)+(17.94*0.03)+(7.80*3*0.09)+(0.70*2.0*2*0.10)+(0.80*2.0*0.10)+(1.20*2*0.80)+(0.50*2*0.5)+(2*0.35)	m ³ m ³	 7.437	
				RAZEM	7.437

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
119	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na	m ³		
d.2	0109-16	każdy następny 1 km			
		Krotność = 24			
		7.437	m ³	7.437	
				RAZEM	7.437