

1. Czy materiały pochodzące z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy, czy należy je przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego?
 2. Prosimy o wyjaśnienie tak długiego terminu realizacji robót (do 31.03.2010r.). Czy jeżeli Wykonawca wykona roboty w terminie krótszym niż przewidziany – to odpowiednio wcześniej dostanie zapłatę za wykonanie całości robót.
 3. W przedmiarach robót brakuje wywozu gruzu z rozbiórki podbudowy betonowej (ul.Kamelskiego - poz.8, ul.Polna - poz.8) oraz rozbiórki i wywozu ław betonowych spod krawężników betonowych (ul.Kamelskiego - poz.12, 13, ul.Polna – poz.11). Prosimy o ustosunkowanie się.
 4. Prosimy o podanie koloru kostki betonowej nawierzchni pieszojezdni (ul.Kamelskiego i ul.Polna). W przedmiarze robót jest podany kolor szary, natomiast w projekcie na przekrojach konstrukcyjnych kolor grafitowy.
 5. Czy wszystkie krawężniki i obrzeża betonowe mają mieć kolor szary?
 6. W przedmiarze robót (ul.Kamelskiego) pod obrzeżem betonowym 8x30cm brakuje ławy betonowej z B-15. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
 7. W projekcie drogowym (ul.Polna) występuje obrzeże betonowe 8x30cm na ławie z betonu B-15 oraz na ławie żwirowej, natomiast w przedmiarze robót obrzeże betonowe na podsypce piaskowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
 8. Czy ogrodzenia z siatki metalowej (ul.Kamelskiego poz.46) mają być wykonane z nowego materiału, czy z materiału rozbiórkowego?
 9. Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej pełnego i uzgodnionego w ZUD projektu na przedstawienie słupów energetycznych.
 10. W przedmiarze robót (ul.Kamelskiego) brakuje warstwy piasku pod krawężnikami betonowymi wystającymi 15x30cm ustawionymi na ławie betonowej. Prosimy o ustosunkowanie się.
 11. Czy w zakresie robót (ul.Kamelskiego, ul.Polnej) jest wykonanie trawnika. Jeżeli tak prosimy o przedmiary robót.
 12. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew (ul.Wspólna)? Kto ponosi opłaty urzędowe z tytułu tej wycinki?
 13. Prosimy o podanie warunków gruntowych oraz głębokości występowania wody dla przedmiotowych ulic, lub załączenie na stronie internetowej dokumentacji geotechnicznej.
 14. Według naszego rozeznania w przedmiotowych ulicach były prowadzone roboty sanitarne. Jak Zamawiający potraktuje sytuację, w której podczas wykonywania prac okaże się, iż zasypki wykopów zostały źle zagęszczone i należy istniejący grunt wymienić lub dogęścić? Czy będą to roboty dodatkowe, za które Zamawiający dodatkowo zapłaci?
15. czy przedstawiając kolidujące z robotami drogowymi dwa słupy energetyczne na skrzyżowaniu ul. Kamelskiej z ul. Główną w Nowej Wsi, nie będzie konieczna zmiana uzbrojenia słupów bądź zmiana rodzaju słupów?
16. czy zostanie uznane przez Zamawiającego spełnienie warunku SIWZ, w przypadku wykazania wśród wymaganych zrealizowanych prac, robót polegających na wykonaniu przebudowy lub budowy drogi lub placu z kostki kamiennej w zabudowie osiedlowej lub miejskiej przy zachowaniu wymaganej wartości min. 1,2 mln zł brutto każda.
17. Czy przy określaniu ilości skrzynek rozsączających systemu D-Raintank w ul.Polnej i Kamelskiego kierować się zamieszczonym szczegółem - 9x2 szt na jedną studnię czyszcząca, czy ilością podaną w przedmiarze /brak dokumentacji instalacyjnej/. To samo dotyczy długości rur – na schemacie podano wg. planu a na planie sytuacyjnym bez skali trudno to określić.