

---

**KOSZTORYS**

BEZ NAZWY : <<nazwa budowy>>  
KOMOÓW WIEŚ : <<lokalizacja budowy>>  
URZĄD GMINY MICHAŁOWICE : <<nazwa zamawiającego>>  
UL. RASZYŃSKA 34, 05-816 MICHAŁOWICE : <<adres zamawiającego>>  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

WOJTASIEWICZ : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>  
12.05.2008 R. : 12.05.2008

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.05.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. 300*4=1200 1200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1200.000</b>
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1200.000</b>
3	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego gr. 20 cm Krotność = 0.8 1200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1200.000</b>
4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 1200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1200.000</b>
5	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z destruktu o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 2 1200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1200.000</b>
6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm. 300*2*1=600 420	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>