
KOSZTORYS

MAKOWA : <<nazwa budowy>>
MAKOWA OPACZ KOLONIA : <<lokalizacja budowy>>
URZĄD GMINY MICHAŁOWICE : <<nazwa zamawiającego>>
UL. RASZYŃSKA 34, 05-816 MICHAÓŁOWICE : <<adres zamawiającego>>
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

WOJTASIEWICZ : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
12.05.2008 R. : 12.05.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.05.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników.320*3=960 960	m ² m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 960	m ² m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
3	KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm 960	m ² m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
4	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z gruzu betonowego - warstwa dolna o gr. 10 cm Krotność = 2 960	m ² m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
5	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z destruktu o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 2 960	m ² m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000