
KOSZTORYS

Malczewskiego : <<nazwa budowy>>
Ul. Malczewskiego we wsi Granica : <<lokalizacja budowy>>
INWESTOR : <<nazwa zamawiającego>>
Urząd Gminy Michałowice : <<adres zamawiającego>>
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

Wojtasiewicz : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
12.05.2008r. : 12.05.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.05.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km. Obmiar: 450*5*0,2=450 Krotność = 5 450	m ³ m ³	 450.000	 450.000
				RAZEM	450.000
2	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 2250	m ² m ²	 2250.000	 2250.000
				RAZEM	2250.000
3	KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm 2250	m ² m ²	 2250.000	 2250.000
				RAZEM	2250.000
4	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm 2250	m ² m ²	 2250.000	 2250.000
				RAZEM	2250.000
5	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm 2250	m ² m ²	 2250.000	 2250.000
				RAZEM	2250.000
6	KNNR 6 0308-05	Nawierzchnie z destruktu o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 2 2250	m ² m ²	 2250.000	 2250.000
				RAZEM	2250.000
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000