
KOSZTORYS

MODRZEJEWSKIEJ : <<nazwa budowy>>
MODRZEJEWSKIEJ WE WSI GRANICA : <<lokalizacja budowy>>
URZĄD GMINY MICHAŁOWICE : <<nazwa zamawiającego>>
UL. RASZYŃSKA 34, 05-816 MICHAŁOWICE : <<adres zamawiającego>>
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

WOJTASIEWICZ : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRAWOWANIA : 13.05.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

13.05.2008
13.05.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. 100*4=400 Krotność = 1.5 400	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
2	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm Krotność = 0.5 400	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
3	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z gruzu betonowego - warstwa dolna o gr. 10 cm 400	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
4	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z destruktu o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 2 400	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
5	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 200	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000