

---

**KOSZTORYS**

POPIEŁUSZKI : <<nazwa budowy>>  
UL. POPIEŁUSZKI : <<lokalizacja budowy>>  
URZĄD GMINY MICHAŁOWICE : <<nazwa zamawiającego>>  
UL. RASZYŃSKA 34, 05-816 MICHAŁOWICE : <<adres zamawiającego>>  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

WOJTASIEWICZ : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>  
12.05.2008 : 12.05.2008

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.05.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. 220*4=880 880	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	880.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>880.000</b>
2	KNNR 6 0204-03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 20 cm 880	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	880.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>880.000</b>
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 880	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	880.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>880.000</b>
4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>