

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
aktualizacja kosztorysu					
1 BUDOWA NAWIERZCHNI - etap II					
1.1 Nawierzchnie sztuczne amortyzujące upadki na placach zabaw					
1	KNR 2-31 d.1. 0101-01 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		291	m ²	291.000	
				RAZEM	291.000
2	KNR 2-31 d.1. 0101-02 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości dalsze 15cm)	m ²		
		291	m ²	291.000	
				RAZEM	291.000
3	KNR 2-31 d.1. 0103-04 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		291	m ²	291.000	
				RAZEM	291.000
4	KNR 2-31 d.1. 0104-07 1	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		291	m ²	291.000	
				RAZEM	291.000
5	KNR 2-31 d.1. 0104-08 1	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. dalsze 5cm	m ²		
		291	m ²	291.000	
				RAZEM	291.000
6	KNR 2-31 d.1. 0407-05 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		138	m	138.000	
				RAZEM	138.000
7	KNR 2-31 d.1. 0114-05 1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		291	m ²	291.000	
				RAZEM	291.000
8	KNR 2-23 d.1. 0104-01 1	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m ²		
		291	m ²	291.000	
				RAZEM	291.000
9	kalk. d.1. własna 1	Wykonanie nawierzchni sztucznych amortyzującej upadki na placu zabaw (zal. od WSU urządzenia)	m ²		
		291	m ²	291.000	
				RAZEM	291.000
1.2 Nawierzchnie z kostki betonowej (na placach zabaw)					
10	KNR 2-31 d.1. 0102-05 2	Wykonanie koryta chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
		390	m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
11	KNR 2-31 d.1. 0407-01 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 2-31 d.1. 0511-01 2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na pod- sypce piaskowej; szara	m ²		
		362	m ²	362.000	
				RAZEM	362.000
13	KNR 2-31 d.1. 0511-01 2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na pod- sypce piaskowej; czerwona	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
1.3 Nawierzchnia toru dla rolnikarzy					
14	KNR 2-31 d.1. 0101-01 3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		339	m ²	339.000	
				RAZEM	339.000
15	KNR 2-31 d.1. 0101-02 3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości dalsze 15cm)	m ²		
		339	m ²	339.000	
				RAZEM	339.000
16	KNR 2-31 d.1. 0103-04 3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		339	m ²	339.000	
				RAZEM	339.000
17	KNR 2-31 d.1. 0104-07 3	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		339	m ²	339.000	
				RAZEM	339.000
18	KNR 2-31 d.1. 0104-08 3	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm gru- bość warstwy po zag. dalsze 5cm	m ²		
		339	m ²	339.000	
				RAZEM	339.000
19	KNR 2-31 d.1. 0407-05 3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		210	m	210.000	
				RAZEM	210.000
20	KNR 2-31 d.1. 0114-05 3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		339	m ²	339.000	
				RAZEM	339.000
21	KNR 2-31 d.1. 0114-06 3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu dalsze 5cm	m ²		
		339	m ²	339.000	
				RAZEM	339.000
22	d.1. kalk. 3 własna	Ustawienie zabezpieczeń z opon	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
23	KNR 2-31 d.1. 0312-05 3	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo- piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za- gęszcz. 3 cm	m ²		
		339	m ²	339.000	
				RAZEM	339.000
2 WYPOSAŻENIE Z KOSZTAMI TRANSPORTU ORAZ MONTAŻU					
2.1 Plac zabaw dla maluchów					

Komorów, ul. Kolejowa

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 d.2. 1	własny A 01-01	Huśtawka dla maluchów 2-os. "Dzieciak"	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.2. 1	własny A 01-02	Huśtawka 2-osobowa na sprężynie 'Koniki'	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.2. 1	własny A 01-05	Zjeżdżalnia dla maluchów 'Wielbłąd'	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.2. 1	własny A 01-08	Piaskownica z domkiem 'Willa'	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.2. 1	własny A 01-09	Bujak sprężynowiec: 'Jacht', 'Flaming'	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.2. 1	własny A 02-01	Ławka z oparciem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
30 d.2. 1	własny A 02-06	Kosz na śmieci 75l (metal. ocynk. lakier.)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31 d.2. 1	własny A 02-04	Ogrodzenie placu zabaw wys. 1m (metal. ocynk.)	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
32 d.2. 1	własny A 02-05	Bramka samoczynnie zamykająca się (metal. ocynk.)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.2 Plac zabaw dla dzieci starszych					
33 d.2. 2	własny A 01-04	Zestaw zabawowy 'Centrum Sprawności'	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.2. 2	własny A 01-10	Karuzela 'Staś'	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.2. 2	własny A 01-06	Przeplotnia 'Pajęczyna'	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.2. 2	własny A 01-07	Huśtawka 2-osobowa drewniana	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.2. 2	własny A 02-01	Ławka z oparciem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
38 d.2. 2	własny A 02-06	Kosz na śmieci 75l (metal. ocynk. lakier.)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
39 d.2. 2	własny A 02-07	Stojak rowerowy uniwersalny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3 Tor dla rolkarzy					
40 d.2. 3	własny A 02-03	Ławka młodzieżowa	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
41 d.2. 3	własny A 02-06	Kosz na śmieci 75l (metal. ocynk. lakier.)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42 d.2. 3	własny A 03-05	Słupek wys.1m (metal. ocynk.)	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
43 d.2. 3	własny A 03-06	Barierka dł. 1,5m (metal. ocynk.)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
44 d.2. 3	własny A 04-01	Głaz, kamień min. 150kg	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45 d.2. 3	własny A 04-02	Podkład kolejowy (staroużyteczny)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
46 d.2. 3	własny A 03-01	Zestaw: stairs + fun box	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.2. 3	własny A 03-02	Olly Box 5cz.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48 d.2. 3	własny A 03-03	Zestaw fun box + curb 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.2. 3	własny A 03-04	Rail 4,8m 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.4 Pozostałe					
50 d.2. 4	własny A 02-01	Ławka z oparciem 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
51 d.2. 4	własny A 02-06	Kosz na śmieci 75l (metal. ocynk. lakier.) 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
3 ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI					
52 d.3	KNR 2-21 0203-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. IV zadarnionym 970	m ² m ²	 970.000	
				RAZEM	970.000
53 d.3	KNR 2-21 0303-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 1371	szt. szt.	 1 371.000	
				RAZEM	1 371.000
54 d.3	KNR 2-21 0312-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
55 d.3	KNR 2-21 0324-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 90	szt. szt.	 90.000	
				RAZEM	90.000
56 d.3	KNR 2-21 0414-03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2 52	m ² m ²	 52.000	
				RAZEM	52.000
57 d.3	KNR 2-21 0414-05	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 16 szt./m2 21	m ² m ²	 21.000	
				RAZEM	21.000
58 d.3	Własny 2 01-01	Mulczowanie przekompostowaną korą z transportem taczkami na terenie płaskim 55	m ³ m ³	 55.000	
				RAZEM	55.000
59 d.3	KNR 2-21 0414-03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2 ("NATURALIZACJA" - bez mulczowania) 220	m ² m ²	 220.000	
				RAZEM	220.000
60 d.3	KNR 2-21 0203-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. IV zadarnionym (TRAWNIKI) 1060	m ² m ²	 1 060.000	
				RAZEM	1 060.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61 d.3	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm .106	ha ha	0.106	
				RAZEM	0.106
62 d.3	KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem 1060	m ² m ²	1 060.000	
				RAZEM	1 060.000
4 PIELĘGNACJA W OKRESIE GWARANCYJNYM					
63 d.4	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych 1371	szt. szt.	1 371.000	
				RAZEM	1 371.000
64 d.4	KNR 2-21 0701-04	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
65 d.4	KNR 2-21 0701-05	Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych 90	szt. szt.	90.000	
				RAZEM	90.000
66 d.4	KNR 2-21 0705-03	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 9 szt./m ² 272	m ² m ²	272.000	
				RAZEM	272.000
67 d.4	KNR 2-21 0705-05	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 16 szt./m ² 21	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
68 d.4	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim 1060	m ² m ²	1 060.000	
				RAZEM	1 060.000