

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0301-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień. Obmiar 1130:4=282,5. Średnia grubość 2,5 cm na 1/2 szerokości nawierzchni. 282.5	m ² m ²	 282.500	
				RAZEM	282.500
2	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 1130	m ² m ²	 1130.000	
				RAZEM	1130.000
3	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km 256	t t	 256.000	
				RAZEM	256.000
4	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1130	m ² m ²	 1130.000	
				RAZEM	1130.000
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1130	m ² m ²	 1130.000	
				RAZEM	1130.000
6	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1130	m ² m ²	 1130.000	
				RAZEM	1130.000
7	KNR AT-03 0105-01	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo-szu na odl. do 1 km Krotność = 2 70	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
8	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm 97.5	m ² m ²	 97.500	
				RAZEM	97.500
11	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław be-tonowych na podsypce cementowo-piaskowej 24	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
12	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 97.5	m ² m ²	 97.500	
				RAZEM	97.500
13	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 97.5	m ² m ²	 97.500	
				RAZEM	97.500
14	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 97.5	m ² m ²	 97.500	
				RAZEM	97.500
15	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-dowaniu samochodem samowładowniczym na odległość 1 km Krotność = 1.5 19	m ³ m ³	 19.000	
				RAZEM	19.000
16	KSNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm 248.62	m ² m ²	 248.620	
				RAZEM	248.620