

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Przeizolowanie linii oświetleniowej w Komorowie
ADRES INWESTYCJI : Komorów gm.Michałowice ul. Lipowa, Klonowa, Żwirowa, Ceglana, Kolejowa, Żabia
INWESTOR : Gmina Michałowice
ADRES INWESTORA : aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kieś Ryszard
DATA OPRACOWANIA : 21 10 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21 10 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przeizolowanie linii					
1	KNNR 5 0904-01	demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm ² linii napowietrznej nn 1,850	km/1 przew. km/1 przew.	1,850	
				RAZEM	1,850
2	KNNR 5 0902-06	demontaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik 77	szt. szt.	77,000	
				RAZEM	77,000
3	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem- hak wieszakowy 77szt, uchwyt końcowy 10 szt, uchwyt przelotowy 67 szt 77	szt. szt.	77,000	
				RAZEM	77,000
4	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju 2x25 mm ² 1,850	km przew. km przew.	1,850	
				RAZEM	1,850
5	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych- SV-77, SL-154 77	szt. szt.	77,000	
				RAZEM	77,000
6	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 12	szt. szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
7	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) - odgromnik 12	szt. szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
8	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 7	odc. odc.	7,000	
				RAZEM	7,000
9	Kalkulacja własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000