

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w Michałowicach i Komorowie
ADRES INWESTYCJI : gm.Michałowice ul. Leszczynowa, Spokojna, Zaciszna, Wiśniowa, Akacyjowa, Komorowska
INWESTOR : Gmina Michałowice
ADRES INWESTORA : aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły
BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 22 07 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22 07 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w Michałowicach i Komorowie					
1	KNNR 5 0902-06	demontaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
		59	szt.	59,000	
				RAZEM	59,000
2	KNNR 5 0904-01	demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm ² linii napowietrznej nn	km/1 przew.		
		1,6	km/1 przew.	1,600	
				RAZEM	1,600
3	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie- szakowy z uchwytem	szt.		
		59	szt.	59,000	
				RAZEM	59,000
4	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- nych o przekroju 2x25 mm ²	km przew.		
		1,6	km przew.	1,600	
				RAZEM	1,600
5	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo- wanych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		59	szt.	59,000	
				RAZEM	59,000
7	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		59	szt.	59,000	
				RAZEM	59,000